

ALL.CO HT⁺ VISION

SISTEMA SCORREVOLE CON PROFILI RIDOTTI A TAGLIO TERMICO



all.co

SERIE BREVETTATA

ALL.CO HT⁺ VISION

SERIE BREVETTATA

LEGENDA CATALOGO TECNICO

SEZIONE A	Introduzione
SEZIONE C	Profilario
SEZIONE D	Accessori
SEZIONE E	Guarnizioni
SEZIONE F	Profili 1:1 alluminio
SEZIONE G	Vetrazioni
SEZIONE H	Sezioni
SEZIONE I	Liste di taglio
SEZIONE L	Lavorazioni

RISERVE GIURIDICHE	I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.Co s.p.a.. All.Co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.
RESERVES JURIDIQUES	Les dessins et renseignements repris dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la société All.Co s.p.a. All.Co s.p.a. décline toute responsabilité sur d'éventuelles erreurs d'impression ou sur l'emploi impropre de ce catalogue et se réserve le droit de le modifier sans avis préalable. All.co s.p.a. est propriétaire de ce catalogue ainsi que de son contenu et des images qui ne pourront en aucune façon être copiés, reproduits ou modifiés sans autorisation écrite.
JURIDICAL RESTRICTIONS	All sketches and information in this catalogue are indicative only, and All.Co s.p.a. is not liable for any compensation requests. All.Co s.p.a. cannot be held responsible for any eventual misprints or improper use of this catalogue and has the right to modify its contents without giving notice of any sort. This catalogue, as well as its contents and drawings, is All.Co s.p.a.'s exclusive property only, and it cannot be copied, modified or reproduced in any way without its written authorization.
RECHTLICHE HINWEISE	Die in diesem Katalog enthaltenen Zeichnungen und Angaben haben rein informativen Charakter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit All.Co s.p.a. nicht haftbar gemacht werden kann. All.Co s.p.a. übernimmt keine Verantwortung für Druckfehler oder eine unangemessene Nutzung dieses Katalogs. All.Co s.p.a. behält sich das Recht vor, den Kataloginhalt ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der vorliegende Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Seine Inhalte und die Abbildungen dürfen ohne schriftliche Genehmigung in keiner Weise kopiert, reproduziert oder modifiziert werden.
RESERVAS JURIDICAS	Los dibujos y las informaciones contenidas en este catálogo son suministradas sólo a título indicativo y no pueden constituir título de indemnización en contra de All.Co s.p.a.. All.Co s.p.a. declina toda responsabilidad sobre eventuales errores de impresión o de uso inapropiado del presente catálogo y se reserva la facultad de modificar el contenido sin ninguna obligación de previo aviso. El presente catálogo es de propiedad de All.Co. s.p.a., así como sus contenidos e imágenes que no podrán ser copiados, reproducidos, modificados en ningún modo sin autorización escrita.

NOTE GENERALI

DIMENSIONE DEI PROFILATI

Le dimensioni, gli spessori e i pesi dei profilati riportati sul presente catalogo sono teorici, e quindi variabili in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (in conformità alla norma UNI EN 12020-2), oltrechè in conseguenza di trattamenti di finitura superficiale. Dette variazioni possono influenzare sensibilmente gli accoppiamenti dei profili e/o la facilità di inserimento di accessori o guarnizioni nelle sedi preposte.

DIMENSIONI DI TAGLIO

Le distinte di taglio e le specifiche di lavorazione riportate sul presente catalogo sono elaborate su base teorica, e non tengono conto né del grado di precisione delle attrezzature impiegate, né delle variazioni dimensionali ammissibili cui sono soggetti profili ed accessori del sistema. E' pertanto, sempre consigliabile realizzare una campionatura preventiva di calibrazione prima di procedere alla produzione in serie.

POSA IN OPERA

Gli schemi di interfaccia tra infisso e vuoto architettonico riportati sul presente catalogo devono considerarsi esemplificativi e non esaustivi; essi contemplano, infatti, solo una parte delle numerose casistiche riscontrabili all'atto pratico. Per una più completa trattazione dell'argomento si rimanda al documento tecnico UNCSAAL UX42 – Guida alla posa in opera dei serramenti

Indicazioni e prescrizioni tecniche per la costruzione

GUARNIZIONI E ACCESSORI

Dovranno essere utilizzate esclusivamente le guarnizioni e gli accessori originali studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema. L'impiego di guarnizioni o accessori diversi da quelli indicati comporterà l'esenzione di ogni responsabilità, da parte del costruttore, in merito alle prestazioni finali del sistema.

SIGILLANTI

Dovranno essere utilizzati esclusivamente sigillanti con caratteristiche conformi a quanto prescritto dalle norme di riferimento Europee UNI 3952, UNI EN ISO 11600.

LAVORAZIONI

Le lavorazioni per l'assemblaggio dei profili dovranno essere praticate seguendo gli schemi, le distinte e le istruzioni impartite dal produttore del sistema. La realizzazione di infissi costruiti in difformità dalle indicazioni di montaggio fornite dal produttore del sistema comporteranno l'inutilizzabilità dei certificati di prova.

Al fine di limitare il processo di corrosione filiforme dell'alluminio si dovrà, inoltre, avere cura di utilizzare soltanto viterie in acciaio inox e accessori supplementari in acciaio o alluminio (lega EN AW-6060), oltretutto di sigillare le parti tagliate e di evitare ristagni di condensa interni.

VERNICIATURA

In caso di verniciatura di profili a taglio termico si dovranno supportare i profilati con mezzi opportuni affinché non subiscano deformazioni durante il trattamento di polimerizzazione a 180/200°C mantenendo l'originaria rettilinearità.

CARATTERISTICHE DELLA VETRAZIONE

La scelta della vetratura dovrà essere effettuata secondo criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, controllo della radiazione solare, sicurezza.

ISOLAMENTO TERMICO

La scelta delle prestazioni di isolamento termico di un serramento dovrà essere operata tenendo conto del livello di comfort perseguito e in ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla vigente normativa Italiana in materia di risparmio energetico e controllo delle dispersioni (D.Lgs. 192 del 01/08/2005 e del D.Lgs. 311 del 29/12/2006). La trasmittanza termica di un serramento può essere determinata con i metodi di calcolo indicati nella norme armonizzate UNI EN ISO 10077-1.

ISOLAMENTO ACUSTICO

La scelta della classe di isolamento acustico di un serramento sarà legata alla destinazione d'uso del locale nel quale l'infisso dovrà essere inserito, oltre che al livello e alla natura del rumore esterno. Le prestazioni acustiche del serramento in opera sono influenzate da fattori noti (classe di permeabilità all'aria dell'infisso e potere fonoisolante del vetro) e da fattori che non è possibile definire a priori (altezza dal suolo, orientamento delle sorgenti, spettro sonoro...). Secondo la vigente normativa Italiana (D.P.C.M. 05/12/1997) e Europea (UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 140-5 e UNI EN ISO 717-1) le prestazioni fonoisolanti di un serramento possono essere determinate solo mediante prove sperimentali da eseguirsi "in situ" o in laboratorio.

SICUREZZA

Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti dovranno essere concepiti secondo le prescrizioni della normativa Italiana (D.Lgs. 81 del 09/04/08 s.m.i.) ed Europea (UNI 7697) in materia di sicurezza.

LIMITI D'IMPIEGO

Per la determinazione delle dimensioni massime dei serramenti, si dovrà tenere conto della geometria dei profilati (momento d'inerzia, massa...), del peso delle vetrazioni/pannellature, della qualità e portata degli accessori, delle condizioni di applicazione (altezza dal suolo, esposizione...) e delle condizioni climatiche (velocità di riferimento dei venti, esposizione alla pioggia...). Per le valutazioni di cui sopra si consiglia di fare riferimento alle "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulla base delle vigenti normative italiane e europee.



Nei serramenti a taglio termico si possono manifestare dei fenomeni di deformazione, specialmente sui profili anta, dovuto principalmente ad una differenza eccessiva di temperatura fra la superficie esterna e quella interna del profilato.

Tale fenomeno, denominato "Bimetal", è la causa di una dilatazione differenziata dei profili in alluminio che compongono l'anta a taglio termico, questo effetto si presenta soprattutto nel caso di porte a battente e serramenti alzanti scorrevoli di grandi dimensioni.

Le conseguenze di questo fenomeno sono delle tensioni interne che possono provocare delle possibili deformazioni del profilato con conseguenti problemi relativi ai meccanismi di chiusura e, nelle situazioni peggiori, difficoltà nella regolare apertura e chiusura dei serramenti.

Per cercare di ovviare a questo tipo di problematiche occorre valutare con particolare attenzione l'esposizione al sole della zona oggetto di intervento per la posa in opera dei serramenti.

Laddove siano presenti le condizioni che possano favorire la manifestazione del fenomeno "Bimetal" si consiglia di richiedere ad All.co dei profili prodotti appositamente per contrastare tale fenomeno.

Si fa presente che questo paragrafo ha il solo scopo di informare tutti i clienti All.co sul fenomeno "Bimetal".

CARATTERISTICHE DEI PROFILATI

Estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 573-3 e UNI EN 755-2). Stato di fornitura T6 (UNI EN 515:1996). Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2.

TAGLIO TERMICO

Barrette in poliammide 66 rinforzato al 25% con fibre di vetro, assemblate con i profili di alluminio mediante rullatura meccanica computerizzata conferente una resistenza allo scorrimento superiore a 2,4 daN/mm nel rispetto delle procedure previste dal marchio di qualità Qualital: QUALITHERM e verificata con le modalità di cui alla norma UNI EN 14024.

SOSTANZE PERICOLOSE

Profilati conformi alle normative nazionali ed europee in relazione alla presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente con particolare riferimento alla Direttiva 76/769/CE successive modifiche, alla normativa di prodotto su finestre e porte pedonali esterne (UNI EN 14351-1), alla Direttiva riguardante la tutela del consumatore ed alla Direttiva riguardante la presenza/cessione di sostanze inquinanti per l'aria, acqua, suolo.

FINITURE SUPERFICIALI

- Profilati anodizzati

I profili sono decorati/protetti mediante procedimento di ossidazione anodica, eseguito nel rispetto delle procedure e delle direttive tecniche previste dal marchio di qualità QUALANOD, e con caratteristiche conformi alla norma UNI 10681.

- Profilati verniciati

I profili sono decorati/protetti con processi di verniciatura in verticale automatizzata, eseguita mediante polimerizzazione termica di polveri poliestere termoindurenti, caricate elettrostaticamente, applicate a spruzzo, nel rispetto delle procedure e delle direttive tecniche dei marchi di qualità QUALICOAT e SEASIDE, e con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 12206-1.

- Profilati grezzi

I profili devono subire opportuno trattamento protettivo/decorativo, da eseguirsi nel rispetto delle caratteristiche minime di qualità previste dalle vigenti normative italiane ed europee.

ACCESSORI

La ferramenta per l'assemblaggio dei profilati del sistema è realizzata con materiali metallici, plastici e compositi, ed ha caratteristiche prestazionali e classificazione determinate secondo le vigenti normative italiane ed europee di riferimento per ciascuna categoria di accessorio.

Le guarnizioni originali, indicate a corredo del sistema, sono realizzate in EPDM (ethylene propylene diene monomer) e/o in TPE (thermo plastic elastomer) e/o silicone, ed hanno caratteristiche prestazionali e classificazione determinate secondo norma UNI EN 12365-1.

DATI TECNICI DEL SISTEMA

PROFONDITÀ TELAIO FISSO:	160 mm
PROFONDITÀ ANTA:	70 mm
LARGHEZZA NODO CENTRALE:	67 mm
SPESSORE MASSIMO VETRAZIONI:	55 mm
PORTATA MASSIMA CARRELLI (doppia coppia):	800 Kg
TAGLIO TERMICO :	16-32 mm
ASSEMBLAGGIO:	45°
SISTEMA DI TENUTA:	Doppio spazzolino
SISTEMA DI CHIUSURA:	Multipunto
CAMERA ACCESSORI:	Dedicata


CERTIFICAZIONI

Il sistema "HT+ VISION" è stato oggetto di prove meccanico-funzionali di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al vento presso i laboratori di "Istituto Giordano" di Bellaria-Igea Marina, ottenendo i seguenti risultati:

PERMEABILITÀ ALL'ARIA	CLASSE 4
TENUTA ALL'ACQUA	CLASSE 5A
RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO	CLASSE B4

La trasmittanza termica del sistema "HT+ VISION", è calcolata con metodo semplificato conforme alla normativa europea UNI EN 10077-2.

I profili a taglio termico del sistema "HT+ VISION" sono certificati con il marchio QUALITHERM (Classe 2.1).



Le copie dei documenti ufficiali certificanti le effettive classificazioni ottenute dal sistema in base alle sue prestazioni caratteristiche potranno essere richieste ad All.co S.p.A..

Prestazioni del sistema

Caratteristiche tecniche del sistema: Acqua Aria Vento e Trasmittanza

Tenuta all'acqua

Pressione aria applicata	(0Pa)	(50Pa)	(100Pa)	(150Pa)	(200Pa)	(250Pa)	(300Pa)	(450Pa)	(600Pa)	(750Pa)	(900Pa)	(1050Pa)
Km/h		32.2	45.53	55.77	64.39	72	78.87	96.59	111.54	126	136.6	145
classe assegnata	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E750	E900	E1050
valore raggiunto dal serramento testato	5A											

Permeabilità dell'aria


Pressione aria applicata	(150Pa)	(300Pa)	(600Pa)	(600Pa)
classe assegnata	1	2	3	4
valore raggiunto dal serramento testato	4			

Resistenza al vento

Pressione aria applicata	(400Pa)	(800Pa)	(1200Pa)	(1600Pa)	(2000Pa)	(>2000Pa)
con freccia di flessione	A (1/150)	B (1/200)		C (1/300)		
classe assegnata	1	2	3	4	5	Exxx
valore raggiunto dal serramento testato	B4					

Trasmittanza

Portafinestra - 1 anta + 1 fisso 3000mm x 2500mm

	Ug = 1,2 W/m²K	psi = 0,048 W/mK	Uw = 1,57 W/m²K
	Ug = 1,1 W/m²K	psi = 0,048 W/mK	Uw = 1,48 W/m²K
	Ug = 1,0 W/m²K	psi = 0,035 W/mK	Uw = 1,37 W/m²K
	Ug = 0,9 W/m²K	psi = 0,035 W/mK	Uw = 1,28 W/m²K
	Ug = 0,8 W/m²K	psi = 0,030 W/mK	Uw = 1,18 W/m²K
	Ug = 0,7 W/m²K	psi = 0,030 W/mK	Uw = 1,11 W/m²K
	Ug = 0,6 W/m²K	psi = 0,030 W/mK	Uw = 1,01 W/m²K
	Ug = 0,5 W/m²K	psi = 0,030 W/mK	Uw = 0,92 W/m²K

Portafinestra a 2 ante 3000mm x 2500mm


	Ug = 1,2 W/m²K	psi = 0,048 W/mK	Uw = 1,62 W/m²K
	Ug = 1,1 W/m²K	psi = 0,048 W/mK	Uw = 1,53 W/m²K
	Ug = 1,0 W/m²K	psi = 0,035 W/mK	Uw = 1,42 W/m²K
	Ug = 0,9 W/m²K	psi = 0,035 W/mK	Uw = 1,33 W/m²K
	Ug = 0,8 W/m²K	psi = 0,030 W/mK	Uw = 1,24 W/m²K
	Ug = 0,7 W/m²K	psi = 0,030 W/mK	Uw = 1,15 W/m²K
	Ug = 0,6 W/m²K	psi = 0,030 W/mK	Uw = 1,07 W/m²K
	Ug = 0,5 W/m²K	psi = 0,030 W/mK	Uw = 0,98 W/m²K

Diagramma limiti di impiego

dimensionamento anta tramite verifica di resistenza alla spinta del vento

Nodo centrale STANDARD











Diagramma limiti di impiego

dimensionamento anta tramite verifica di resistenza alla spinta del vento

Nodo centrale STANDARD RINFORZATO




Nodo centrale DOPPIO RINFORZO



freccia=1/200

H = altezza del serramento (cm)



Traccia di voce per capitolato tecnico

Voce di capitolato per serramenti scorrevoli ed alzanti scorrevoli realizzati con il sistema "HT+ VISION"

STRUTTURA

I profilati dovranno essere realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T6 con spessori e tolleranze dimensionali conformi alla norma UNI EN 12020-2. Il taglio termico dei profili dovrà essere realizzato mediante barrette di vario spessore (da 16 mm a 32 mm) in poliammide 66 rinforzato al 25% con fibre di vetro. L'assemblaggio di queste ultime con i profili in alluminio dovrà essere operato mediante rullatura meccanica computerizzata per garantire una resistenza allo scorrimento superiore a 2,4 daN/mm, nel rispetto delle procedure previste dal marchio di qualità Qualital: QUALITHERM.

Il montaggio dovrà avvenire mediante tagli e giunzioni a 45°. Il telaio fisso dovrà avere una profondità di 160 mm se binario a due vie standard e di 240mm nel caso del tre vie, mentre l'anta mobile standard sarà di 70 mm. Il nodo centrale dovrà avere una larghezza di 67 mm.

ACCESSORI

L'assemblaggio dei profili sarà effettuato mediante squadrette in alluminio pressofuso a bottone.

Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzati carrelli con portata adeguata al peso dell'anta comprensiva di vetratura.

Le chiusure delle ante dovranno essere del tipo multipunto e potranno essere realizzate con aste cremonesi in zama ed acciaio con meccanismo a cremagliera azionato da una martellina con maniglia in alluminio/ottone/inox.

Gli accessori saranno scelti in funzione delle dimensioni (base e altezza) e del peso dell'elemento fra quelli indicati dal produttore del sistema.

TENUTA, DRENAGGIO E VENTILAZIONE

Doppia guarnizione di tenuta.

Gli infissi dovranno essere caratterizzati dal sistema di tenuta a doppio spazzolino, realizzato con spazzolino in polipropilene interno, interposto tra anta e binario e di guarnizioni cingivetro in EPDM.

I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di praticare su tutti i binari opportune lavorazioni per il drenaggio dell'acqua e la compensazione dell'umidità dell'aria. L'evacuazione dell'acqua piovana dai binari avverrà attraverso speciali asolature protette esternamente da cappette in nylon che eviteranno il riflusso.

Al fine di evitare infiltrazioni di aria ed acqua si dovranno inoltre:

- sigillare le giunzioni tra i profilati con apposito mastice protettivo siliconico monocomponente;
- incollare le giunzioni tra le guarnizioni con idonei prodotti indicati dal produttore delle guarnizioni stesse;
- inserire guarnizioni perimetrali isolanti tra muro e telaio.

Le guarnizioni saranno scelte in funzione dei profili e delle vetrazioni utilizzate fra quelle indicate dal produttore del sistema.

Si dovrà infine avere cura di trattare le superfici di taglio delle cornici in legno con apposito prodotto impregnante per scongiurare la possibilità che condensa o umidità possano deformarle nel tempo.

PROTEZIONE E FINITURA SUPERFICIALE

La protezione e la finitura dei profilati di alluminio potranno essere effettuate con anodizzazione di spessore minimo 15 micron (UNI 10681:1998) nel rispetto delle norme QUALANOD, o verniciatura a polveri di poliesteri termoindurenti e polimerizzati in forno a temperatura compresa tra 185 °C e 195 °C e tempo massimo di permanenza di 20 minuti, effettuata con impianti di verniciatura verticali a 10 passaggi con cromatazione gialla, con spessore minimo garantito di 60 micron, nel rispetto delle norme QUALICOAT. Nei processi di verniciatura in orizzontale sostenere il profilato a taglio termico con un ulteriore appoggio centrale al fine di evitare una eccessiva inflessione.

REQUISITI PRESTAZIONALI




Le caratteristiche di tenuta degli infissi, classificate come classe 4, classe 5A, classe B4, dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di collaudo effettuato dal costruttore del serramento o, in mancanza, dal produttore del sistema.




PROFILARIO C



	Peso
	Perimetro esterno
	Superficie in vista
J_x J_y	Momento d'inerzia
W_x W_y	Moduli di resistenza



HT⁺ VISION

CODICE	SEZIONE	DESCRIZIONE	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
VZ G6001		Binario laterale e superiore per 2 ante scorrevoli Upper and side frame for 2 sliding wings	3023	582	247	11.04 253.27	6.01 31.09
VZ G6005		Monorotaia laterale e sup. aggiuntiva per 3 o 4 vie Additional frame profile for 3rd and 4th rail	1714	346	126	6.10 44.90	3.34 9.06
VZ G6006		Incontro centrale 4 ^a anta Central connection 4 wings	1180	210	80	1.33 15.73	1.17 4.38
VZ G6012		Binario 4 lati per scorrevole + fisso Rail for fix and sliding	2945	579	129	9.80 243.20	5.37 2.76
VZ G6016		Monorotaia laterale e sup. per anta a scomparsa Upper and side frame for retractable door	1537	301	114	5.70 26.70	3.24 7.32
VZ G6019		Incontro per ante a 90° Central profile for 90° connection	3066	435	186	61.5 80.9	14.79 19.07
VZ G6050		Anta Sash	1883	430	121	10.50 44.20	3.09 12.20
VZ G6051		Riporto binario superiore Additional profile for upper frame	631	246	48	0.50 5.30	0.41 1.99
VZ G6052		Soglia Theshold	913	270	75	0.50 12.80	0.70 3.65
VZ G6053		Telaio fisso abbinato alla soglia Fixed frame for solution with theshold	768	320	55	2.10 16.60	0.78 4.07

CODICE	SEZIONE	DESCRIZIONE	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
PROFILI COMPLEMENTARI			ADDITIONAL PROFILE				
VZ G0653		Cover laterale per binari Side cover for rail	633	286	101	0.50 20.80	
VZ G0656		Aletta di battuta vetro per VZG6012 External glass-stop profile for VZG6012	273	123	29.4	0.75 0.33	
VZ G0657		Cover superiore parte fissa VZG6012 Upper cover for VZG6012	699	364	135	2.20 24.40	
VZ G0658		Cover laterale parte scorrevole VZG6012 Side cover for VZG6012	780	359	137	2.20 28	
VZ G0659		Cover laterale parte fissa VZG6012 Side cover for VZG6012	524	313	103	0.25 16	
VZ G0660		Cover incontro centrale Central connection cover	500	217	84	0.4 12.5	
VZ 1490		Cover per VZA0105 VZA0105 cover	194	112	45	0.0 1.3	
VZ 1877		Cover per VZL0003 VZL0003 cover	87	50	17	0.0 0.1	
VZ 2206		Distanziale tra soglie e telai fissi inferiori Spacer between theshold and inferior fixed frame	162	46	20	0.0 0.2	

CODICE	SEZIONE	DESCRIZIONE	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
VZ 3849		Cover per VZG6019 e VZL0514 VZG6019 and VZL0514 cover	184	109	42	0.0 1.0	
VZ 5283		inversione per anta a scomparsa Connection profile for retractable door	235	114	66	0.1 1.0	
VZ A0105		Rinforzo per nodo centrale Reinforcement profile	1515	276	193.4	40.50 18.40	9.86 8.18
VZ L0003		Raccoglicondensa Drainage profile	300	137	65	1.92 0.64	
VZ L0514		Chiusura laterale per anta a scomparsa Side closing profile for retractable door	786	266	57	5.70 8.90	
VZ R14		Coprifilo superiore Upper cover	438	209	78.7	0.2 6.9	


CODICE	SEZIONE	DESCRIZIONE	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
FERMAVETRI ANTE			GLASS-STOP - SASH				
VZ 1791		Fermavetro - sp. 26,5mm Glass-stop - th. 26,5mm	295				
VZ 1891		Fermavetro - sp. 19,5mm Glass-stop - th. 19,5mm	270				
VZ 1893		Fermavetro - sp. 11,5mm Glass-stop - th. 11,5mm	255				
VZ 1897		Fermavetro - sp. 5,5mm Glass-stop - th. 5,5mm	210				
VZ 4394		Fermavetro - sp. 30mm Glass-stop - th. 30mm	335				
VZ 5064		Fermavetro - sp. 16,2mm Glass-stop - th. 16,2mm	278				
VZ 5126		Fermavetro - sp. 22,5mm Glass-stop - th. 22,5mm	280				
VZ 5127		Fermavetro - sp. 32,5mm Glass-stop - th. 32,5mm	345				
VZ CE023		Fermavetro - sp. 4mm Glass-stop - th. 4mm	175				

CODICE	SEZIONE	DESCRIZIONE	 g/m	 mm	 mm	Jx Jy cm ⁴	Wx Wy cm ³
FERMAVETRI FISSI		GLASS-STOP - FIXED FRAME					
VZ A0010		Fermavetro - sp. 4mm Glass-stop - th. 4mm	249	120	28		
VZ A0011		Fermavetro - sp. 8mm Glass-stop - th. 8mm	292	140	32		
VZ A0012		Fermavetro - sp. 12mm Glass-stop - th. 12mm	267	161	36		
VZ A0013		Fermavetro - sp. 16mm Glass-stop - th. 16mm	280	167	40		
VZ A0014		Fermavetro - sp. 20mm Glass-stop - th. 20mm	288	171	44		
VZ A0015		Fermavetro - sp. 24mm Glass-stop - th. 24mm	313	186	48		
VZ A0016		Fermavetro - sp. 28mm Glass-stop - th. 28mm	337	200	52		
VZ A0017		Fermavetro - sp. 32mm Glass-stop - th. 32mm	351	208	56		
VZ A0020		Fermavetro - sp. 21,8mm Glass-stop - th. 21,8mm	251	122	42		
VZ A0021		Fermavetro - sp. 28mm Glass-stop - th. 28mm	297	144	48		






ACCESSORI D





HT⁺ VISION

CODICE	Squadrette e cavallotti			
	DISEGNO	DESCRIZIONE	Q.M.	MATERIALI
ACL 0460.8		Squadretta telaio Frame corner joint	250 pz	alluminio pressofuso
ACL 0471.9 ALC 0358		Squadretta anta Sash corner joint	250 pz 150 pz	alluminio pressofuso
ACL 2013 ACM 1587		Squadretta allineamento anta Sash alignment corner joint	250 pz 250 pz	alluminio pressofuso
AFC MC1430/SX		Cavallo di allineamento per VZ G6053 SX VZ G6053 left alignment corner joint	200 pz	alluminio
AFC MC1430/DX		Cavallo di allineamento per VZ G6053 DX VZ G6053 right alignment corner joint	200 pz	alluminio
ACO CV160VIS		Cavallo per fissaggio anta su telaio Sash T-joint on fixed frame	—	alluminio

CODICE	Guide e Carrelli			
	DISEGNO	DESCRIZIONE	Q.M.	MATERIALI
ACO RL160-1S		Coppia carrelli Rollers	1 cp	alluminio acciaio INOX
AMK 2016.53		Guida per carrelli Rail for rollers	3,25ml	acciaio INOX


CODICE	Accessori di chiusura			
	DISEGNO	DESCRIZIONE	Q.M.	MATERIALI
ACO CP160VIS		Riscontro per terminali asta Counterplate for rod end	—	acciaio INOX
ACO KT1601AE		Kit antieffrazione - 1 punto Burglar-resistant kit - single point	—	zama
AGS 02188K		Terminali asta regolabili Adjustable rod end	40 pz	zama
AGS 0102001 ex AGS 01020K		Movimentazione bidirezionale Bidirectional rod movement	5 pz	zama
ALC 3081		Maniglione singolo Single handle	2 pz	alluminio e zama
ALC 3094.33		Maniglia singola ribassata Reduced single handle	5 pz	zama
ALC 6397.20		Maniglia ad incasso Recessed handle	20 pz	zama
ALC 6398.10		vaschetta di traino universale Pulling handle	20 pz	zama
AGS 03978		dispositivo ferma anta Sash-stop	10 pz	alluminio e poliammide




CODICE	Macchine per la lavorazione dei profili		
	DISEGNO	DESCRIZIONE	
M3M PV16/3000-5		pressa per unità trancianti	
M3M AC03006A		stazione di lavoro squadrette ACL 0471.9 Cutting station for ACL 0471.9	
M3M AC08001/1		stazione di lavoro scarico acqua Cutting station for water drainage	
M3M AC08002		stazione di lavoro squadrette ACL 0460.8 Cutting station for ACL 0460.8	
M3M AC08003		stazione di lavoro per i dentini del carter VZG0653 Cutting station for VZG0653 - internal flap	
M3M AC08004		stazione di lavoro asola superiore VZG0653 Cutting station for VZG0653 - superior cut	
M3M AC08005		stazione di lavoro asola inferiore del carter VZG0653 Cutting station for VZG0653 - inferior cut	
ALT DIMA06		Dima per scarico acque Template for drainage holes	
MCD GRFW88AO		Gruppo frese per intestare su lato fisso VZ G6012 Cutter pack for VZ G6050 and VZG6052 on VZ G6012	




GUARNIZIONI E PLASTICHE



HT⁺ VISION


CODICE	SEZIONE	DESCRIZIONE	MATERIALI	QUANTITA'
ACO PL160CH03		Chicane nodo centrale Central gasket	PVC	6,5 m
AIG EM02		Guarn. Fermavetro 2mm Glazing bead gasket 2mm	EPDM	
AIG EM03		Guarn. Fermavetro 3mm Glazing bead gasket 3mm	EPDM	
AIG EM04		Guarn. Fermavetro 4mm Glazing bead gasket 4mm	EPDM	
AIG EM05		Guarn. Fermavetro 5mm Glazing bead gasket 5mm	EPDM	
AIG EM06		Guarn. Fermavetro 6mm Glazing bead gasket 6mm	EPDM	
ASI 6.9X800HFT ALC AG1503.1		Spazzolino di chiusura Closing brush	Nylon	100 m
ASI 4.8X500 ALC AG1504		Spazzolino per cover Brush for cover profile	Nylon	100 m
AVR 020481		Guarn. copricava superiore Superior cover gasket	EPDM	300 m
AVR 020482		Guarn. copricava laterale Side cover gasket	EPDM	300 m
AVR 08070		Guarn. FV Esterna 3mm External glazing gasket 3mm	EPDM (coestrusa)	100 m

CODICE	DESCRIZIONE	MATERIALI	Qtà
ACO KT160VIS	Kit tappi e tamponi per 1 anta Plugs for single sash 	PVC Nylon Pex	1 kit
ACO TP160-4A	Kit tappi per incontro 4° anta Central plug for 4 sash 	PVC	1 kit
ACO KT160ANG	Kit tappi e tamponi per chiusura ad angolo Plugs for corner lock 	PVC Nylon Pex	1 kit
ACO DS160VIS	Paracolpo terminale anta-telaio Plug for end rebate 	PVC Nylon	1 kit


CODICE	SEZIONE	DESCRIZIONE	MATERIALI	QUANTITA'
ACO PL160BC01		Boccola drenaggio acqua Bush drain	PVC	100 pz
AFT 880		Tubo di drenaggio Drainage tube	Nylon	1 m
APC PRZ4		Guarn. contrasto fermavetri gasket for glass-stop profiles	PVC	500 m
ASL 3600		Cappetta copri drenaggio Drainage plug	Nylon	150 pz
AVR 06004		Clip di aggancio per VZ R14 Installation clip for VZ R14	Nylon	100 pz

PROFILI 1:1


ALLUMINIO




HT⁺ VISION




vz G6012
 Peso: 2945 g/m
 (binario 4 lati per scorrevole+ fisso)











vz G6001
 Peso: 3023 g/m
 (binario laterale e superiore per 2 ante scorrevoli)




vz G6016
 Peso: 1537 g/m
 (monorotaia laterale e superiore per anta a scomparsa)




vz G6005
 Peso: 1537 g/m
 (monorotaia laterale e superiore
 aggiuntiva per 3-4 vie)







vz G0653
Peso: 633 g/m




vz 1490
Peso: 194 g/m




vz G0657
Peso: 699 g/m




vz G0658
Peso: 780 g/m




vz G0659
Peso: 524 g/m




vz 5283
Peso: 235 g/m




vz 3849
Peso: 184 g/m




vz A0105
Peso: 1515 g/m




vz L0514
Peso: 786 g/m




vz 2206
Peso: 162 g/m



vz 1877
Peso: 87 g/m




vz R14
Peso: 438 g/m



vz L0003
Peso: 300 g/m


I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Fermavetri FISSI




vz A0017

Peso: 351 g/m




vz A0016

Peso: 337 g/m




vz A0021

Peso: 297 g/m




vz A0015

Peso: 313 g/m




vz A0020

Peso: 251 g/m




vz A0014

Peso: 288 g/m




vz A0013

Peso: 280 g/m




vz A0012

Peso: 267 g/m



vz A0011

Peso: 292 g/m



vz A0010

Peso: 249 g/m

* utilizzabile anche sulle ante

pag.

F 05

sezione

Profili 1:1

versione

V 1.0

data


12/07/2023

HT+ VISION




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità sui eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


Fermavetri ANTE




vz 5127
Peso: 345 g/m




vz 4394
Peso: 335 g/m




vz 1791
Peso: 295 g/m




vz 5126
Peso: 280 g/m




vz 1891
Peso: 270 g/m




vz 5064
Peso: 278 g/m



vz 1893
Peso: 255 g/m



vz 1897
Peso: 210 g/m





vz CE023
Peso: 175 g/m

VETRAZIONI





HT⁺ VISION

vuoto 31,5mm





vz 5127

vuoto 34mm



vz 4394


vuoto 37,5mm




vz 1791

esempi di spessore vetro utilizzabili cambiando le guarnizioni fermavetro


vuoto 41,5mm



vuoto 44,5mm



vuoto 47,5mm




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

AVR8070 (3mm)

43,5
44,5
45,5
46,5
47,5

AIG EM06 (6mm)
AIG EM05 (5mm)
AIG EM04 (4mm)
AIG EM03 (3mm)
AIG EM02 (2mm)

11,5




vz 1893

AVR8070 (3mm)

49,5
50,5
51,5
52,5
53,5

AIG EM06 (6mm)
AIG EM05 (5mm)
AIG EM04 (4mm)
AIG EM03 (3mm)
AIG EM02 (2mm)


5,5



vz 1897



AVR8070 (3mm)	51	AIG EM06 (6mm)
	52	AIG EM05 (5mm)
	53	AIG EM04 (4mm)
	54	AIG EM03 (3mm)
	55	AIG EM02 (2mm)

4




VZ CE023



esempi di spessore vetro utilizzabili cambiando le guarnizioni fermavetro

vuoto 32,5mm

vuoto 36,5mm


* utilizzabile anche sulle ante



vuoto 47,5mm


vuoto 42,5mm





* utilizzabile anche sulle ante


vuoto 44,5mm





vuoto 48,5mm





esempi di spessore vetro utilizzabili cambiando le guarnizioni fermavetro

vuoto 52,5mm



AVR8070 (3mm)


vuoto 56,5mm


AVR8070 (3mm)


vuoto 60,5mm


AVR8070 (3mm)




SEZIONI



HT⁺ VISION

VERTICALE - scorrevole con fisso laterale

sezione di un'anta scorrevole ed un fisso laterale - lato apertura



pag.

H 01

sezione

Sezioni 1:1

versione

V 1.0

data

12/07/2023


HT⁺ VISION



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

VERTICALE - scorrevole con fisso laterale


sezione di un'anta scorrevole ed un fisso laterale - lato fisso



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

VERTICALE - fisso laterale e soglia ribassata

sezione di un'anta scorrevole ed un fisso laterale su soglia ribassata



pag.

H 03

sezione

Sezioni 1:1

versione

V 1.0

data

12/07/2023


HT+ VISION



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

VERTICALE - 2 ante scorrevoli


sezione di due ante scorrevoli



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


VERTICALE - anta a scomparsa

sezione di un'anta scorrevole a scomparsa




VERTICALE - 3 ante scorrevoli

sezione di 3 ante scorrevoli sfruttando la modularità dei profili monorotaia e soglia



ORIZZONTALE - nodo laterale apribile

sezione di un'anta scorrevole ed un fisso laterale - lato chiusura



pag.

H 07

sezione

Sezioni 1:1

versione

V 1.0

data

12/07/2023


HT⁺ VISION



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

ORIZZONTALE - nodo centrale


sezione d'incontro centrale tra un'anta scorrevole ed un fisso laterale o due ante scorrevoli



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


ORIZZONTALE - nodo laterale fisso

sezione di un'anta scorrevole ed un fisso laterale - lato fisso



ORIZZONTALE - nodo laterale 2 ante


sezione laterale di un infisso a due ante scorrevoli - binario dedicato



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


ORIZZONTALE - anta a scomparsa

sezione di un'anta scorrevole a scomparsa - lato scomparsa a muro




ORIZZONTALE - anta a scomparsa

sezione di un'anta scorrevole a scomparsa - lato apribile




ORIZZONTALE - chiusura centrale 4° anta

sezione di un infisso con chiusura centrale - 2 ante a scomparsa o 2 scorrevoli + 2 fissi laterali



ORIZZONTALE - chiusura ad angolo


sezione di un infisso ad angolo con chiusura delle ante nello spigolo



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

ORIZZONTALE - nodo centrale rinforzato

sezione d'incontro centrale tra un'anta scorrevole ed un fisso laterale o due ante scorrevoli



pag.

H 15

sezione

Sezioni 1:1

versione

V 1.0

data


12/07/2023

HT⁺ VISION



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

LISTE DI TAGLIO



HT⁺ VISION

Portafinestra 1 anta scorrevole + 1 fisso

pag.

101

sezione

Liste di Taglio

versione

V 1.0

data

12/07/2023

HT+ VISION



COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
VZ G6012	TELAIO VERTICALE	Ht	2
VZ G6012	TELAIO ORIZZONTALE	Lt	2
VZ G6050	ANTA ORIZZONTALE	Lt/2 - 10	2
VZ G6050	ANTA VERTICALE	Ht - 63,1	2
VZ G6050	MONTANTE CENTRALE FISSO	Ht - 45	1
VZ G6051	RIPORTO SUPERIORE	Lt/2 - 36	2
VZ G6059	COVER INFERIORE ESTERNA	Lt/2 - 68	1

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
ACL 0460.8	SQUADRETTE TELAO		12
ACL 0471.9	SQUADRETTE ANTA		8
ACL 2013	SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA		4
ACOCV160VIS	CAVALLOTTO MONTANTE LATO FISSO		4
ACORL160-1S	KIT CARRELLI		1



COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
ACOKT160VIS	KIT TAPPIE TAMPONI NODO CENTRALE		1
ACODS160VIS	PARACOLPO TERMINALE ANTA	4L+6H	1
AS16.9X800HFT	SPAZZOLINO DI TENUTA	2H	2H
AS1P84.8X500	SPAZZOLINO COVER LATERALI	2L	2L
AVR020481	COPRICAVA SUPERIORE	2H	2H
AVR020482	COPRICAVA LATERALE	2L+4H	2L+4H
AVR8070	FERMAVETRO ESTERNA		
AGEM003	FERMAVETRO INTERNA		

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
VZ G0657	COVER SUPERIORE ESTERNA	Lt/2 - 68	1
VZ G0659	COVER LATERALE ESTERNA	Ht - 87,1	1
VZ G0660	COVER CENTRALE ESTERNA	Ht - 87,1	1
VZ G0660	COVER CENTRALE ANTA	Ha - 60	1
VZ G0653	COVER LATERALE INTERNA	Ht - 45	1
ACOP1160CH03	CHICANE CENTRALE ESTERNA	Ht - 45	1
ACOP1160CH03	CHICANE CENTRALE ANTA	Ha - 100	1

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
AGS0102001	MECCANISMO BIDIREZIONALE		1
AGS02188K	TERMINALE ASTA		2
ACOCPI160VIS	RISCONTRO TERMINALE		2
ALC 3081	MANIGLIA ANTA INTERNA		1
AMK2016.53	GUIDA PER CARRELLI		1

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
VETRO	Lt/2 - 106 Ht - 159		1
FERMAVETRO	Lt/2 - 94 Ht - 189		2

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
VETRO	Lt/2 - 43,7 Ht - 72,5		1
FERMAVETRO VZ G 0656	Lt/2 - 28,7 Ht - 102,5		2+2 2+1



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.






HT⁺ VISION

ACCESSORI			
ACL 0460.8	SQUADRETTE TELAIO	6	
ACL 0471.9	SQUADRETTE ANTA	8	
ACL 2013	SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA	4	
ACOCV160VIS	CAVALLOTTO MONTANTE LATO FISSO	2	
AFOMC1430DX-SX	CAVALLOTTO ALLINEAMENTO TELAIO FISSO INF	1	
ACORL160-IS	KIT CARRELLI	1	

Vetrazioni ANTA				
ACOKIT160VIS	KIT TAPPEI TAMPONI NODO CENTRALE	1	VETRO	Lt / 2 - 106
ACODSI160VIS	PARACOLPO TERMINALE ANTA	1		Ht - 136,5
ASIS.9X/800HFT	SPAZZOLINO DI TENUTA	2L+6H		
ASIPB4.8X/500	SPAZZOLINO COVER LATERALI	2H		
AVR020481	COPRICAVA SUPERIORE	2L		
AVR020482	COPRICAVA LATERALE	2H	FERMAVETRO	Ht - 166,5
				2

Vetratori! FISSO		
VETRO	Lt / 2 - 43,7	1
	Ht - 58,3	
FERMAVETRO + VZG 0656	Lt / 2 - 28,7	2+1
	Ht - 88,3	2+1

GUARNIZIONI E PLASTICHE		
ACOCK160VIS	KIT TAPPE TAMPONI NODO CENTRALE	1
ACODS160VIS	PARACOLPO TERMINALE ANTA	1
AS16.9X800HFT	SPAZZOLINO DI TENUTA	2L+6H
ASIPB4.8X500	SPAZZOLINO COVER LATERALI	2H
AVR020481	COPRICAVA SUPERIORE	2L
AVR020482	COPRICAVA LATERALE	2H
AVR8070	FERMAVETRO ESTERNA	2L+4H
AGEN003	FERMAVETRO INTERNA	2L+4H





PROFILI			
COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
VZ G6001	TELAIO VERTICALE	Ht	2
VZ G6001	TELAIO ORIZZONTALE	Lt	1
VZ G6050	ANTA ORIZZONTALE	Lt/2 + 1	4
VZ G6050	ANTA VERTICALE	Ht - 40,5	4
VZ G6051	RIPORTO SUPERIORE	Lt/2 - 36	4
VZ G6052	MONOROT/AA INFERIORE	Lt - 44,6	2

ACCESSORI			
ACL 0460.8	SQUADRETTE TELAO		6
ACL 0471.9	SQUADRETTE ANTA		16
ACL 2013	SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA		8
ACORL160-1S	KIT CARRELLI		2
AGS0102001	MECCANISMO BIDIREZIONALE		2
AGS02188K	TERMINALE ASTA		4

GUARNIZIONI E PLASTICHE			
ACOKT160VIS	KIT TAPPIE TAMPONI NODO CENTRALE		1
ACODS160VIS	PARACOLPO TERMINALE ANTA		1
AS16.9X800HFT	SPAZZOLINO DI TENUTA	4L+8H	
AS1P84.8X500	SPAZZOLINO COVER LATERALI	2H	
AVR020481	COPRICAVA SUPERIORE	4L	
AVR020482	COPRICAVA LATERALE	2H	
AVR8070	FERMAVETRO ESTERNA	2L+4H	
AIEM003	FERMAVETRO INTERNA	2L+4H	

VETRAZIONI			
VETRO	Lt / 2 - 95		
	Ht - 136,5		
FERMAVETRO	Lt / 2 - 83		
	Ht - 166,5		



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



Portafinestra 3 ante

PROFILI			
COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
vz G6001	TELAIO VERTICALE	Ht	2
vz G6001	TELAIO ORIZZONTALE	Lt	1
vz G6005	TELAIO VERTICALE	Ht	2
vz G6005	TELAIO ORIZZONTALE	Lt	1
vz G6050	ANTA ORIZZONTALE	Lt/3 + 20,5	6
vz G6050	ANTA VERTICALE	Ht - 40,5	6



ACCESSORI			
ACL 0480.8	SQUADRETTE TELAIO		10
ACL 0471.9	SQUADRETTE ANTA		24
ACL 2013	SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA		12
ACORL 160-1S	KIT CARRELLI		3
AGS01/02001	MECCANISMO BIDIREZIONALE		3
AGS02/188K	TERMINALE ASTA		6

GUARNIZIONI E PLASTICHE			
ACOK160VIS	KIT TAPPETI TAMPONI NODO CENTRALE		2
ACOD05160VIS	PARACOLPO TERMINALE ANTA		1
ASIF6.9X800HFT	SPAZZOLINO DI TENUTA	4L + 12H	
ASIPB4.8X500	SPAZZOLINO COVER LATERALI	4H	
AVR020461	COPRICAVA SUPERIORE	6L	
AVR020462	COPRICAVA LATERALE	2H	
AVR8070	FERMAVETRO ESTERNA	2L + 6H	
AGEM03	FERMAVETRO INTERNA	2L + 6H	

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
vz G6051	RIPORTO SUPERIORE	Lt/2 - 36	6
vz G6052	MONOROTAIA INFERIORE	Lt - 44,6	3
vz G6060	COVER CENTRALE	Ha - 60	4
vz G6053	COVER LATERALE	Ht - 26 2 dx 2 sx	
vz 2206	DISTANZIALE PER SOGLIA	Lt - 44,6	2
ACOP160CH03	CHICANE CENTRALE	Ha - 100	4

ACOCPI60VIS	RISCONTRO TERMINALE		6
ALC 3081	MANIGLIA ANTA INTERNA		1
ALC6397.20	MANIGLIA ANTA ESTERNA		2
AGUK12040	DISPOSITIVO FERMA ANTA		2
AMK2016.53	GUIDA PER CARRELLI		3

VETRAZIONI			
VETRO	Lt / 3 - 75,5		3
	Ht - 136,5		
FERMAVETRO	Lt / 2 - 63,5		6
	Ht - 166,5		6



Portafinestra 2 ante scorrevoli + 2 fissi

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
VZ G6012	TELAIO VERTICALE	Ht	2
VZ G6012	TELAIO ORIZZONTALE	Lt	2
VZ G6060	ANTA ORIZZONTALE	LU/4 + 2,8	4
VZ G6060	ANTA VERTICALE	Ht - 63,1	4
VZ G6060	MONTANTE CENTRALE FISSO	Ht - 45	2
VZ G6061	RIPORTO SUPERIORE	LU/2 - 36	2
VZ G6066	INCONTRO 4° ANTA	Ha - 36	1

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
ACL 0460.8	SQUADRETTE TELAIO		12
ACL 0471.9	SQUADRETTE ANTA		16
ACL 2013	SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA		8
ACOCV160VIS	CAVALLOTTO MONTANTE LATO FISSO		8
ACORL160-1S	KIT CARRELLI		2



COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
ACOKT160VIS	KIT TAPPIE TAMPONI NODO CENTRALE		2
ACODS160VIS	PARACOLPO TERMINALE ANTA		1
ACOTIP160-4A	KIT TAPPI PER INCONTRO 4° ANTA		1
AS16.9X600HFT	SPAZZOLINO DI TENUTA	4L+10H	2H
AS16.4.8X500	SPAZZOLINO COVER LATERALI	2L	2H
AVR020481	COPRICAVA SUPERIORE		2L+8H
AVR020482	COPRICAVA LATERALE		2L+8H
AVR8070	FERMAVETRO ESTERNA		2L+8H
AGEM03	FERMAVETRO INTERNA		2L+8H

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
VZ G0659	COVER INFERIORE ESTERNA	LU/2 - 106,5	1
VZ G0657	COVER SUPERIORE ESTERNA	LU/2 - 106,5	1
VZ G0680	COVER CENTRALE FISSI	Ht - 87,1	2
VZ G0680	COVER CENTRALE ANTA	Ha - 60	2
VZ G0658	COVER LATERALE INTERNA	Ht - 45	2
ACOP160CH03	CHICANE CENTRALE FISSI	Ht - 45	2
ACOP160CH03	CHICANE CENTRALE ANTA	Ha - 100	2

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
AGS0102001	MECCANISMO BIDIREZIONALE		1
ACOKT1601AE	KIT ANTIEFFRAZIONE		3
ALC6397.20	MANIGLIA		1
ALC6398.10	VASCHETTA DI TRAINO		1
AGUK12040	DISPOSITIVO FERMA ANTA		2

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
VETRO		Lt / 4 - 93,3 Ht - 159	2
FERMAVETRO		Lt / 4 - 81,3 Ht - 189	4

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
VETRO		Lt / 4 - 31 Ht - 72,5	2
FERMAVETRO + VZ G0656		Lt / 4 - 16 Ht - 102,5	4+4







PROFILI		COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta	COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta	
vz	G6612	TELAIO VERTICALE		Ht	2	vz	G6659	COVER INFERIORE ESTERNA	L1/2 - 106,5	1
vz	G6612	TELAIO ORIZZONTALE		Lt	2	vz	G6657	COVER SUPERIORE ESTERNA	L1/2 - 106,5	1
vz	G6650	ANTA ORIZZONTALE		L1/4 + 2,8	4	vz	G6680	COVER CENTRALE FISSI	Ht - 51,3	2
vz	G6650	ANTA VERTICALE		Ht - 40,5	4	vz	G6680	COVER CENTRALE ANTA	Ha - 60	2
vz	G6650	MONTANTE CENTRALE FISSO		Ht - 22,5	2	vz	G6658	COVER LATERALE INTERNA	Ht - 26	2
vz	G6651	RIPORTO SUPERIORE		L1/2 - 36	2	ACOP160CH03	CHICANE CENTRALE FISSI	Ht - 22,3	2	
vz	G6606	INCONTRO 4° ANTA		Ha - 36	1	ACOP160CH03	CHICANE CENTRALE ANTA	Ha - 100	2	

ACCESSORI	ACL 0460.8	SQUADRETTE TELAO	12	AGS10102001	MECCANISMO BIDIREZIONALE	1
	ACL 0471.9	SQUADRETTE ANTA	16	ACOKT1601AE	KIT ANTIEFFRAZIONE	3
	ACL 2013	SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA	8	ALC6397.20	MANIGLIA	1
	ACOCV180VIS	CAVALLOTTO MONTANTE LATO FISSO	8	ALC6398.10	VASCHETTA DI TRAIANO	1
	ACORI 160-1S	KIT CARRELLI	2	AGUK12040	DISPOSITIVO FERMA ANTA	2

ZONI E PLASTICHE		Vetrazioni! ANTA	
ACOKT160VIS	KIT TAPPE TAMPONI NODO CENTRALE	2	VETRO Lt / 4 - 93,3 Ht - 136,5
ACODS160VIS	PARACOLO TERMINIALE ANTA	1	
ACOTP160-4A	KIT TAPPI PER INCONTRO 4° ANTA	1	
ASIG.9X800HFT	SPAZZOLINO DI TENUTA	4L+10H	FERMAVETRO Lt / 4 - 81,3 Ht - 166,5
ASIPB4.8X500	SPAZZOLINO COVER LATERALI	2H	
AVR2020481	COPRICAVA SUPERIORE	2L	4

ACOKT160VIS	KIT TAPPIE TAMPONI NODO CENTRALE	2
ACODS160VIS	PARACOLPO TERMINALE ANTA	1
ACOTP160-4A	KIT TAPPIE PER INCONTRO 4° ANTA	1
ASIG.9x800HFT	SPAZZOLINO DI TENUTA	4L+10H
ASIPB4.8X500	SPAZZOLINO COVER LATERALI	2H
AVR020481	COPRICAVA SUPERIORE	2L
AVR020482	COPRICAVA LATERALE	2H
AVR8070	FERMAVETRO ESTERNA	2L+8H
AGEN003	FERMAVETRO INTERNA	2L+8H

Vetrarioni FISSO	VETRO	Lt / 4 - 31 Ht - 58,3	2
	FERMAVETRO + VZG.0666	Lt / 4 - 16 Ht - 88,3	4+4 4+4




COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
VZ G6001	TELAIO VERTICALE	Ht	2
VZ G6001	TELAIO ORIZZONTALE	Lt	1
VZ G6050	ANTA ORIZZONTALE	Lt/4 + 14	8
VZ G6050	ANTA VERTICALE	Ht - 40,5	8
VZ G6051	RIPORTO SUPERIORE	Lt/2 - 36	4
VZ G6052	MONOROT/AA INFERIORE	Lt - 44,6	2

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
ALC0460.8	SQUADRETTE TELAIO		6
ALC0471.9	SQUADRETTE ANTA		32
ALC2013	SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA		16
ACORL160-1S	KIT CARRELLI		4
AGS0102001	MECCANISMO BIDIREZIONALE		3
ACOKT160VAE	KIT ANTIEFFRAZIONE		9

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
ACOKT160VIS	KIT TAPPIE TAMPONI NODO CENTRALE		2
ACODS160VIS	PARACOLPO TERMINALE ANTA		1
ACOTP160-4A	KIT TAPPINI PER INCONTRO 4 ANTA		1
AS16.9X800-HF	SPAZZOLINO DI TENUTA	4L+14H	2H
AS16.4.3X500	SPAZZOLINO COVER LATERALI	2H	4L
AVR020481	COPRICAVA SUPERIORE		2H
AVR020482	COPRICAVA LATERALE		2L+8H
AVR8070	FERMAVETRO ESTERNA		2L+8H
AGE003	FERMAVETRO INTERNA		2L+8H

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
VZ G6006	MANIGLIA		3
ALC6398-10	VASCHETTA DI TRAINO		1
AGUK12940	DISPOSITIVO FERMA ANTA		2
AMM2016.53	GUIDA PER CARRELLI		2

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
VZ G6050	FERMAVETRO	Lt / 4 - 82,2	4
VZ G6051	FERMAVETRO	Ht - 136,5	8
VZ G6052	FERMAVETRO	Lt / 4 - 70,2	8
VZ G6053	FERMAVETRO	Ht - 166,5	8



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.





Portafinestra 1 anta a scomparsa

PROFILI			
COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
vz G6016	TELAIO VERTICALE	Ht	2
vz G6016	TELAIO ORIZZONTALE	Lt x 2	1
vz G6050	ANTA ORIZZONTALE	Lt - 41,3	2
vz G6050	ANTA VERTICALE	Ht - 63,1	2
vz G6051	RIPORTO SUPERIORE	Lt - 36	2
vz G6052	MONOROTAA INFERIORE	Lt x 2	1

ACCESSORI			
ACL 0460.8	SQUADRETTE TELAO		2
ACL 0471.9	SQUADRETTE ANTA		8
ACL 2013	SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA		4
AGORL 160-1S	KIT CARRELLI		1
AGS0102001	MECCANISMO BIDIREZIONALE		1

GUARNIZIONI E PLASTICHE			
ACODS160VIS	PARACOLPO TERMINALE ANTA		1
ASIG 6X800HFT	SPAZZOLINO DI TENUTA	4L+2H	
ASIPB4.8X500	SPAZZOLINO CHIUSURA LATERALE	2H	
AVR020481	COPRICAVA SUPERIORE	2L	
AVR020482	COPRICAVA LATERALE	1H	
AVR0870	FERMAVETRO ESTERNA	2L+2H	
AGEM03	FERMAVETRO INTERNA	2L+2H	

VETRAZIONI			
VETRO	Lt - 137,3		1
	Ht - 129		
FERMAVETRO	Lt - 125,3		2
	Ht - 166,5		2





PROFILI			
COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
vz G6016	TELAIO VERTICALE	Ht	2
vz G6016	TELAIO ORIZZONTALE	Lt x 2	1
vz G6050	ANTA ORIZZONTALE	Lt/2 - 16	4
vz G6050	ANTA VERTICALE	Ht - 63,1	4
vz G6051	RIPORTO SUPERIORE	Lt	2
vz G6052	MONOROTTAIA INFERIORE	Lt x 2	1

COD.	DESCRIZIONE	TAGLIO	Qta
vz G6006	INCONTRO 4° ANTA	Ha - 36	1
vz L0514	INCONTRO LATERALE	Ht	4
vz 3849	COVER PER VZL0514	Ht	4
vz 5283	INVERSIONE PER ANTA	Ha	4

ACCESSORI				
AQL 0460.8	SQUADRETTE TELAIO	4		
AQL 0471.9	SQUADRETTE ANTA	16		
AQL 2013	SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA	8		
ACORL160-1S	KIT CARRELLI	2		
AGS0102001	MECCANISMO BIDIREZIONALE	1		
			COCT1601AE	KIT ANTIEFFRAZIONE
			ALC6397.20	MANIGLIA
			ALC6398.10	VASCHETTA DI TRAINO
			AMK2016.53	GUIDA PER CARRELLI


VETRAZIONI			
ACOTPI60-4A	KIT TAPPI PER INCONTRO 4° ANTA	1	VETRO
ACODS160VIS	PARACOLPO TERMINALE ANTA	1	
ASIG6X800HFT	SPAZZOLINO DI TENUTA	4L+2H	
ASIPB4.8X500	SPAZZOLINO CHIUSURA LATERALE	2H	FERMAVETRO
AIR020481	COPRICAVA SUPERIORE	2L	
AIR020482	COPRICAVA LATERALE	1H	

AVR8070	FERMAVETRO ESTERNA	2L+2H
AIGEM03	FERMAVETRO INTERNA	2L+2H



LAVORAZIONI


ALLUMINIO



HT⁺ VISION

Squadretta su profili telai

Applicazione della squadretta a pulsante ACL0460.8 sui telai




ACL 0460.8

ACL 0460.8


Lavorazione valida per i profili: vz G6001
vz G6005
vz G6012
vz G6016

Fresature per intestare su telaio combinato lato fisso

Fresatura dei profili VZG6050 e VZG6052 su VZG6012




Gruppo frese
MCD GRFW88AO



Fissaggio montante centrale lato fisso sul telaio

Applicazione dei cavallotto ACO CV160VIS per il fissaggio tra VZG6050 e VZG6012



1

ACO CV160VIS

2

3

pag.

L 03

sezione

Lavorazioni

versione

V 1.0

data

12/07/2023



HT⁺ VISION



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



Fissaggio telaio inferiore su montante laterale

Applicazione dei cavallotti e delle viti necessarie al fissaggio tra VZG6053 e VZG6012





Fresatura telaio inferiore su montante centrale

Fresatura del profilo VZG6053 per intestarlo su VZG6050



Fissaggio telaio inferiore su montante centrale

Applicazione dei cavallotti e delle viti necessarie al fissaggio tra VZG6053 e VZG6050



Fresatura telaio laterale per intestare la soglia


Fresatura del profilo VZG6012 o VZG6001



vz G6012
montante laterale

54,5

13,5



12,5

pag.

L 07

sezione

Lavorazioni

versione

V 1.0

data

12/07/2023


HT⁺ VISION



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a.
Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.
Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


Fissaggio della soglia su telaio laterale

Applicazione delle viti necessarie al fissaggio tra VZG6052 e VZG6012



Lavorazione sulla cover - rotaia sinistra

Realizzazione degli scassi per l'abbinamento con i telai laterali



pag.

L 09

sezione

Lavorazioni

versione

V 1.0

data

12/07/2023

HT+ VISION



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

All'co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All. Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

vz G6012

26,8

vz G6051

55,3

7,35

Ht-45

vz G0653

vz G0658

55,3

13,8

7

16,7°

vz G6012

55,3

7,35

16,7°

9,5

3






vz G6052

Ht-26

spostare la battuta in macchina da 13,8 a 9,5


Scarico acqua su telaio

installazione degli accessori per lo scarico dell'acqua su VZG6012



Scarico acqua su soglia ribassata


installazione degli accessori per lo scarico dell'acqua su VZG6052



esterno





interno





Fissaggio a Muro

installazione dei tasselli di regolazione sui telai




Fissaggio a Muro - monorotaia

installazione dei tasselli di regolazione su VZG6016



Squadretta su profili anta

Applicazione della squadretta a pulsante ACL0471.9 sull'anta



carrelli registrabili con corpo autobilanciante per livellamento peso delle ante




1 kit - posizione esterna
2 carrelli
portata 500 Kg

2 kit - posizione affiancata
4 carrelli
portata 800 Kg






Lavorazione anta per inserimento carrelli

Sagoma dello scasso da realizzare per l'inserimento dei carrelli dedicati ACORL160-1S




Lavorazione anta per inserimento carrelli

Sagoma dello scasso da realizzare per l'inserimento dei carrelli dedicati ACORL160-1S



Sequenza di montaggio carrello

Operazioni necessarie per installare il carrello del kit ACORL160-1S




lato interno anta
per fissaggio nell'asola con blocchetto



lato di registrazione
da orientare verso il taglio a 45°

protezioni lingue carrello
da buttare



pag.

L 19

sezione

Lavorazioni

versione

V 1.0

data

12/07/2023

HT⁺ VISION





I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Sequenza di montaggio carrello

Operazioni necessarie per installare il carrello del kit ACORL160-1S



calzare le lingue tra la pollammide e la prima aletta





Sequenza di montaggio carrello

Operazioni necessarie per installare il carrello del kit ACORL160-1S



Sequenza di montaggio carrello


Operazioni necessarie per installare il carrello del kit ACORL160-1S



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiate, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

Regolazione altezza da binario



Variazione d'altezza possibile con la vite di registro



regolazione altezza
0 - 3 mm



Applicazione chicane e tappi nodo centrale

Operazioni necessarie per installare il kit ACO KT1 60VIS



Applicazione chicane e tappi nodo centrale

Operazioni necessarie per installare il kit ACO KT160VIS



pag.

L 25

sezione

Lavorazioni

versione

V 1.0

data

12/07/2023


HT⁺ VISION



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



Applicazione chicane e tappi nodo centrale

Operazioni necessarie per installare il kit ACO KT1 60VIS





Applicazione chicane e tappi nodo centrale

Operazioni necessarie per installare il kit ACO KT160VIS



Applicazione chicane e tappi nodo centrale

Operazioni necessarie per installare il kit ACO KT1 60VIS



Applicazione chicane e tappi nodo centrale

Operazioni necessarie per installare il kit ACO KT160VIS



pag.

L 29

sezione

Lavorazioni

versione

V 1.0

data

12/07/2023


HT⁺ VISION



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.




Applicazione tamponi su telaio

Applicazione dei diversi tamponi per la tenuta tra il nodo centrale ed i telai inferiori e superiori





Inserimento ante e riporto superiore

Corretta installazione del riporto superiore VZG6051 e inserimento delle ante





Inserimento ante e riporto superiore

Corretta installazione del riporto superiore VZG6051 e inserimento delle ante



Inserimento ante e riporto superiore


Corretta installazione del riporto superiore VZG6051 e inserimento delle ante



2° spezzone
Lt/2 - 35,8


Scasso Movimentazione e Maniglia

Sagoma per l'inserimento della movimentazione bidirezionale AGS 102001



Scasso Movimentazione e Maniglia a incasso

Sagoma per l'inserimento della movimentazione AGS 102001 e per la maniglia ALC6397.20



pag.

L 35

sezione

Lavorazioni

versione

V 1.0

data

12/07/2023


HT+ VISION



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



Scasso vaschetta esterna di traino

Sagoma per l'inserimento della vaschetta esterna per il trascinamento anta ALC6398.10 e ALC6398.11





Applicazione Kit antieffrazione

Lavorazioni necessario per l'installazione dei kit ACO KT1601AE






ACO KT1601AE



1


Applicazione Kit antieffrazione

Lavorazioni necessario per l'installazione dei kit ACO KT1601AE





Applicazione riscontri di chiusura

Installazione delle contropiastre a telaio ACOCP160VIS per il riscontro dei terminali d'asta




vz G6012/G6001

AGS 02188K
terminale asta abbinato




1



2

Su riporto telaio superiore:



pag.

L 39

sezione

Lavorazioni

versione

V 1.0

data

12/07/2023




HT⁺ VISION



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.


Applicazione tappi incontro 4° anta

Operazioni necessarie per installare il kit ACOTP160-4A sul profilo VZG6006




Applicazione accessori per angolo flottante

Operazioni necessarie per installare il kit ACOTP160ANG sul profilo VZG6019



- 1 coppia tappi inferiore-superiore
- 2 tampone morbido superiore
- 3 tampone compatto inferiore
- 4 spazzolini da applicare sui tamponi 2 e 3
- 5 viti di fissaggio dei tappi

Terminale superiore




Applicazione accessori per angolo flottante


Operazioni necessarie per installare il kit ACOTP160ANG sul profilo VZG6019

Terminale inferiore


vz G6019



1




3



4



Squadretta su telaio per incontro ad angolo




VZG6001

AFC 030.M


Applicazione paracolpo anta - telaio

Installazione del kit di battuta terminale ACODS160VIS



Accorgimenti sulle lavorazioni con VZG6012



Dettagli di lavorazione da adottare per il corretto funzionamento della struttura



Realizzare una piccola scantonatura alle estremità della chicane ACO PL160CH03 per evitare interferenze con le cover orizzontali

H 8,5mm nell'inferiore
H 24mm nel superiore

Installare la chicane a pressione sui tamponi



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO
SISTEMI ALL.CO



all.co



All.Co S.p.A.

tel: + 39 050 95 61
fax: +39 050 98 27 27
@: info@allco.it

via A. Meucci, 15
Z.I. Ospedaletto
56121 - Pisa
Italia
www.allco.it

Ufficio Tecnico

tel: + 39 050 95 61
fax: +39 050 98 27 27
@: tech@allco.it