

# ALL.CO HT<sup>+</sup> FOLD

SISTEMA PER PORTEFINESTRE A LIBRO



**all.co**

*SERIE BREVETTATA*




# ALL.CO HT<sup>+</sup> FOLD

SERIE BREVETTATA

## LEGENDA CATALOGO TECNICO

---

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| SEZIONE A | Introduzione          |
| SEZIONE C | Profilario            |
| SEZIONE D | Accessori             |
| SEZIONE E | Guarnizioni           |
| SEZIONE F | Profili 1:1 alluminio |
| SEZIONE G | Vetrazioni            |
| SEZIONE H | Sezioni               |
| SEZIONE I | Liste di taglio       |
| SEZIONE L | Lavorazioni           |



alluminio  
**all.co**



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISERVE GIURIDICHE     | I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.Co s.p.a..<br>All.Co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.<br>Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.           |
| RESERVES JURIDIQUES    | Les dessins et renseignements repris dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la société All.Co s.p.a.<br>All.Co s.p.a. décline toute responsabilité sur d'éventuelles erreurs d'impression ou sur l'emploi impropre de ce catalogue et se réserve le droit de le modifier sans avis préalable.<br>All.co s.p.a. est propriétaire de ce catalogue ainsi que de son contenu et des images qui ne pourront en aucune façon être copiés, reproduits ou modifiés sans autorisation écrite.                                                    |
| JURIDICAL RESTRICTIONS | All sketches and information in this catalogue are indicative only, and All.Co s.p.a. is not liable for any compensation requests. All.Co s.p.a. cannot be held responsible for any eventual misprints or improper use of this catalogue and has the right to modify its contents without giving notice of any sort.<br>This catalogue, as well as its contents and drawings, is All.Co s.p.a.'s exclusive property only, and it cannot be copied, modified or reproduced in any way without its written authorization.                                                                                  |
| RECHTLICHE HINWEISE    | Die in diesem Katalog enthaltenen Zeichnungen und Angaben haben rein informativen Charakter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit All.Co s.p.a. nicht haftbar gemacht werden kann. All.Co s.p.a. übernimmt keine Verantwortung für Druckfehler oder eine unangemessene Nutzung dieses Katalogs. All.Co s.p.a. behält sich das Recht vor, den Kataloginhalt ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der vorliegende Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Seine Inhalte und die Abbildungen dürfen ohne schriftliche Genehmigung in keiner Weise kopiert, reproduziert oder modifiziert werden.      |
| RESERVAS JURIDICAS     | Los dibujos y las informaciones contenidas en este catálogo son suministradas sólo a título indicativo y no pueden constituir título de indemnización en contra de All.Co s.p.a..<br>All.Co s.p.a. declina toda responsabilidad sobre eventuales errores de impresión o de uso inapropiado del presente catálogo y se reserva la facultad de modificar el contenido sin ninguna obligación de previo aviso.<br>El presente catálogo es de propiedad de All.Co. s.p.a., así como sus contenidos e imágenes que no podrán ser copiados, reproducidos, modificados en ningún modo sin autorización escrita. |

## NOTE GENERALI

### DIMENSIONE DEI PROFILATI

Le dimensioni, gli spessori e i pesi dei profilati riportati sul presente catalogo sono teorici, e quindi variabili in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (in conformità alla norma UNI EN 12020-2), oltrechè in conseguenza di trattamenti di finitura superficiale. Dette variazioni possono influenzare sensibilmente gli accoppiamenti dei profili e/o la facilità di inserimento di accessori o guarnizioni nelle sedi preposte.

### DIMENSIONI DI TAGLIO

Le distinte di taglio e le specifiche di lavorazione riportate sul presente catalogo sono elaborate su base teorica, e non tengono conto né del grado di precisione delle attrezzature impiegate, né delle variazioni dimensionali ammissibili cui sono soggetti profili ed accessori del sistema. E' pertanto, sempre consigliabile realizzare una campionatura preventiva di calibrazione prima di procedere alla produzione in serie.

### POSA IN OPERA

Gli schemi di interfaccia tra infisso e vuoto architettonico riportati sul presente catalogo devono considerarsi esemplificativi e non esaustivi; essi contemplano, infatti, solo una parte delle numerose casistiche riscontrabili all'atto pratico. Per una più completa trattazione dell'argomento si rimanda al documento tecnico UNCSAAL UX42 – Guida alla posa in opera dei serramenti

# Indicazioni e prescrizioni tecniche per la costruzione

## GUARNIZIONI E ACCESSORI

Dovranno essere utilizzate esclusivamente le guarnizioni e gli accessori originali studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema. L'impiego di guarnizioni o accessori diversi da quelli indicati comporterà l'esenzione di ogni responsabilità, da parte del costruttore, in merito alle prestazioni finali del sistema.

## SIGILLANTI

Dovranno essere utilizzati esclusivamente sigillanti con caratteristiche conformi a quanto prescritto dalle norme di riferimento Europee UNI 3952, UNI EN ISO 11600.

## LAVORAZIONI

Le lavorazioni per l'assemblaggio dei profili dovranno essere praticate seguendo gli schemi, le distinte e le istruzioni impartite dal produttore del sistema. La realizzazione di infissi costruiti in difformità dalle indicazioni di montaggio fornite dal produttore del sistema comporteranno l'inutilizzabilità dei certificati di prova.

Al fine di limitare il processo di corrosione filiforme dell'alluminio si dovrà, inoltre, avere cura di utilizzare soltanto viterie in acciaio inox e accessori supplementari in acciaio o alluminio (lega EN AW-6060), oltretutto di sigillare le parti tagliate e di evitare ristagni di condensa interni.

## VERNICIATURA

In caso di verniciatura di profili a taglio termico si dovranno supportare i profilati con mezzi opportuni affinché non subiscano deformazioni durante il trattamento di polimerizzazione a 180/200°C mantenendo l'originaria rettilineità.

## CARATTERISTICHE DELLA VETRAZIONE

La scelta della vetratura dovrà essere effettuata secondo criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, controllo della radiazione solare, sicurezza.

## ISOLAMENTO TERMICO

La scelta delle prestazioni di isolamento termico di un serramento dovrà essere operata tenendo conto del livello di comfort perseguito e in ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla vigente normativa Italiana in materia di risparmio energetico e controllo delle dispersioni (D.Lgs. 192 del 01/08/2005 e del D.Lgs. 311 del 29/12/2006). La trasmittanza termica di un serramento può essere determinata con i metodi di calcolo indicati nella norme armonizzate UNI EN ISO 10077-1.

## ISOLAMENTO ACUSTICO

La scelta della classe di isolamento acustico di un serramento sarà legata alla destinazione d'uso del locale nel quale l'infisso dovrà essere inserito, oltre che al livello e alla natura del rumore esterno. Le prestazioni acustiche del serramento in opera sono influenzate da fattori noti (classe di permeabilità all'aria dell'infisso e potere fonoisolante del vetro) e da fattori che non è possibile definire a priori (altezza dal suolo, orientamento delle sorgenti, spettro sonoro...). Secondo la vigente normativa Italiana (D.P.C.M. 05/12/1997) e Europea (UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 140-5 e UNI EN ISO 717-1) le prestazioni fonoisolanti di un serramento possono essere determinate solo mediante prove sperimentali da eseguirsi "in situ" o in laboratorio.

## SICUREZZA

Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti dovranno essere concepiti secondo le prescrizioni della normativa Italiana (D.Lgs. 81 del 09/04/08 s.m.i.) ed Europea (UNI 7697) in materia di sicurezza.

## LIMITI D'IMPIEGO

Per la determinazione delle dimensioni massime dei serramenti, si dovrà tenere conto della geometria dei profilati (momento d'inerzia, massa...), del peso delle vetrazioni/pannellature, della qualità e portata degli accessori, delle condizioni di applicazione (altezza dal suolo, esposizione...) e delle condizioni climatiche (velocità di riferimento dei venti, esposizione alla pioggia...). Per le valutazioni di cui sopra si consiglia di fare riferimento alle "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulla base delle vigenti normative italiane e europee.



Nei serramenti a taglio termico si possono manifestare dei fenomeni di deformazione, specialmente sui profili anta, dovuto principalmente ad una differenza eccessiva di temperatura fra la superficie esterna e quella interna del profilato.

Tale fenomeno, denominato "Bimetal", è la causa di una dilatazione differenziata dei profili in alluminio che compongono l'anta a taglio termico, questo effetto si presenta soprattutto nel caso di porte a battente e serramenti alzanti scorrevoli di grandi dimensioni.

Le conseguenze di questo fenomeno sono delle tensioni interne che possono provocare delle possibili deformazioni del profilato con conseguenti problemi relativi ai meccanismi di chiusura e, nelle situazioni peggiori, difficoltà nella regolare apertura e chiusura dei serramenti.

Per cercare di ovviare a questo tipo di problematiche occorre valutare con particolare attenzione l'esposizione al sole della zona oggetto di intervento per la posa in opera dei serramenti.

Laddove siano presenti le condizioni che possano favorire la manifestazione del fenomeno "Bimetal" si consiglia di richiedere ad All.co dei profili prodotti appositamente per contrastare tale fenomeno.

Si fa presente che questo paragrafo ha il solo scopo di informare tutti i clienti All.co sul fenomeno "Bimetal".

## CARATTERISTICHE DEI PROFILATI

Estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 (UNI EN 573-3 e UNI EN 755-2). Stato di fornitura T6 (UNI EN 515:1996). Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2.

## TAGLIO TERMICO

Barrette in poliammide 66 rinforzato al 25% con fibre di vetro, assemblate con i profili di alluminio mediante rullatura meccanica computerizzata conferente una resistenza allo scorrimento superiore a 2,4 daN/mm nel rispetto delle procedure previste dal marchio di qualità Qualital: QUALITHERM e verificata con le modalità di cui alla norma UNI EN 14024.

## SOSTANZE PERICOLOSE

Profilati conformi alle normative nazionali ed europee in relazione alla presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente con particolare riferimento alla Direttiva 76/769/CE successive modifiche, alla normativa di prodotto su finestre e porte pedonali esterne (UNI EN 14351-1), alla Direttiva riguardante la tutela del consumatore ed alla Direttiva riguardante la presenza/cessione di sostanze inquinanti per l'aria, acqua, suolo.

## FINITURE SUPERFICIALI

### - Profilati anodizzati

I profili sono decorati/protetti mediante procedimento di ossidazione anodica, eseguito nel rispetto delle procedure e delle direttive tecniche previste dal marchio di qualità QUALANOD, e con caratteristiche conformi alla norma UNI 10681.

### - Profilati verniciati

I profili sono decorati/protetti con processi di verniciatura in verticale automatizzata, eseguita mediante polimerizzazione termica di polveri poliestere termoindurenti, caricate elettrostaticamente, applicate a spruzzo, nel rispetto delle procedure e delle direttive tecniche dei marchi di qualità QUALICOAT e SEASIDE, e con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 12206-1.

### - Profilati grezzi

I profili devono subire opportuno trattamento protettivo/decorativo, da eseguirsi nel rispetto delle caratteristiche minime di qualità previste dalle vigenti normative italiane ed europee.

## ACCESSORI

La ferramenta per l'assemblaggio dei profilati del sistema è realizzata con materiali metallici, plastici e compositi, ed ha caratteristiche prestazionali e classificazione determinate secondo le vigenti normative italiane ed europee di riferimento per ciascuna categoria di accessorio.

Le guarnizioni originali, indicate a corredo del sistema, sono realizzate in EPDM (ethylene propylene diene monomer) e/o in TPE (thermo plastic elastomer) e/o silicone, ed hanno caratteristiche prestazionali e classificazione determinate secondo norma UNI EN 12365-1.

## DATI TECNICI DEL SISTEMA

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| PROFONDITÀ TELAIO FISSO:                  | 83 mm                           |
| PROFONDITÀ ANTA:                          | 75 mm                           |
| LARGHEZZA NODO CENTRALE:                  | 116-148 mm                      |
| SPESSORE MASSIMO VETRAZIONI:              | 55 mm                           |
| PORTATA MASSIMA CARRELLI (doppia coppia): | 100/120 Kg                      |
| TAGLIO TERMICO :                          | 16-32 mm                        |
| ASSEMBLAGGIO:                             | 45°                             |
| SISTEMA DI TENUTA:                        | Doppia guarnizione o spazzolino |
| SISTEMA DI CHIUSURA:                      | Multipunto                      |
| CAMERA ACCESSORI:                         | Dedicata                        |


## CERTIFICAZIONI

Il sistema "HT+ FOLD" è stato oggetto di prove meccanico-funzionali di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al vento presso i laboratori di "Istituto Giordano" di Bellaria-Igea Marina, ottenendo i seguenti risultati:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| PERMEABILITÀ ALL'ARIA            | CLASSE 2  |
| TENUTA ALL'ACQUA                 | CLASSE 6A |
| RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO | CLASSE C2 |

La trasmittanza termica del sistema "HT+ FOLD" è calcolata con metodo semplificato conforme alla normativa europea UNI EN 10077-2.

I profili a taglio termico del sistema "HT+ FOLD" sono certificati con il marchio QUALITHERM (Classe 2.1).



Le copie dei documenti ufficiali certificanti le effettive classificazioni ottenute dal sistema in base alle sue prestazioni caratteristiche potranno essere richieste ad All.co S.p.A..

# Prestazioni del sistema

Caratteristiche tecniche del sistema: Acqua Aria Vento e Trasmittanza

## Tenuta all'acqua

| Pressione aria applicata | (0Pa) | (50Pa) | (100Pa) | (150Pa) | (200Pa) | (250Pa) | (300Pa) | (450Pa) | (600Pa) | (750Pa) | (900Pa) | (1050Pa) |
|--------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Km/h                     |       | 32.2   | 45.53   | 55.77   | 64.39   | 72      | 78.87   | 96.59   | 111.54  | 126     | 136.6   | 145      |
| classe assegnata         | 1A    | 2A     | 3A      | 4A      | 5A      | 6A      | 7A      | 8A      | 9A      | E750    | E900    | E1050    |

valore raggiunto dal serramento testato **6A**

## Permeabilità dell'aria

| Pressione aria applicata | (150Pa) | (300Pa) | (600Pa) | (600Pa) |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| classe assegnata         | 1       | 2       | 3       | 4       |

valore raggiunto dal serramento testato **2**


## Resistenza al vento

| Pressione aria applicata | (400Pa)   | (800Pa) | (1200Pa)  | (1600Pa) | (2000Pa)  | (>2000Pa) |
|--------------------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|
| con freccia di flessione | A (1/150) |         | B (1/200) |          | C (1/300) |           |
| classe assegnata         | 1         | 2       | 3         | 4        | 5         | Exxx      |

valore raggiunto dal serramento testato **C2**


## Trasmittanza

### Portafinestra 3 ante - 2500mm x 2500mm



|                |                  |                 |
|----------------|------------------|-----------------|
| Ug = 1,2 W/m²K | psi = 0,048 W/mK | Uw = 1,71 W/m²K |
| Ug = 1,1 W/m²K | psi = 0,048 W/mK | Uw = 1,63 W/m²K |
| Ug = 1,0 W/m²K | psi = 0,035 W/mK | Uw = 1,52 W/m²K |
| Ug = 0,9 W/m²K | psi = 0,035 W/mK | Uw = 1,44 W/m²K |
| Ug = 0,8 W/m²K | psi = 0,030 W/mK | Uw = 1,35 W/m²K |
| Ug = 0,7 W/m²K | psi = 0,030 W/mK | Uw = 1,27 W/m²K |
| Ug = 0,6 W/m²K | psi = 0,030 W/mK | Uw = 1,20 W/m²K |
| Ug = 0,5 W/m²K | psi = 0,030 W/mK | Uw = 1,12 W/m²K |

### Portafinestra 5 ante - 4500mm x 2500mm



|                |                  |                 |
|----------------|------------------|-----------------|
| Ug = 1,2 W/m²K | psi = 0,048 W/mK | Uw = 1,66 W/m²K |
| Ug = 1,1 W/m²K | psi = 0,048 W/mK | Uw = 1,58 W/m²K |
| Ug = 1,0 W/m²K | psi = 0,035 W/mK | Uw = 1,46 W/m²K |
| Ug = 0,9 W/m²K | psi = 0,035 W/mK | Uw = 1,38 W/m²K |
| Ug = 0,8 W/m²K | psi = 0,030 W/mK | Uw = 1,29 W/m²K |
| Ug = 0,7 W/m²K | psi = 0,030 W/mK | Uw = 1,21 W/m²K |
| Ug = 0,6 W/m²K | psi = 0,030 W/mK | Uw = 1,13 W/m²K |
| Ug = 0,5 W/m²K | psi = 0,030 W/mK | Uw = 1,05 W/m²K |

### STRUTTURA

I profilati dovranno essere realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN AW 6060-T6 con spessori e tolleranze dimensionali conformi alla norma UNI EN 12020-2. Il taglio termico dei profili dovrà essere realizzato mediante barrette di vario spessore (da 16 mm a 32 mm) in poliammide 66 rinforzato al 25% con fibre di vetro. L'assemblaggio di queste ultime con i profili in alluminio dovrà essere operato mediante rullatura meccanica computerizzata per garantire una resistenza allo scorrimento superiore a 2,4 daN/mm, nel rispetto delle procedure previste dal marchio di qualità Qualital: QUALITHERM.

Il montaggio delle ante dovrà avvenire mediante tagli e giunzioni a 45°. Il telaio fisso dovrà avere una profondità di 83,5 mm compreso il compensatore a muro, mentre l'anta mobile standard sarà di 75 mm. Il nodo centrale dovrà avere una larghezza di 116 mm senza riporti di battuta o 148 mm con doppio riporto di battuta.

### ACCESSORI

L'assemblaggio dei profili sarà effettuato mediante squadrette in alluminio pressofuso a bottone. Per la movimentazione delle ante dovranno essere utilizzati carrelli-cerniera o cerniere con portata adeguata al peso dell'anta comprensiva di vetrage. Le chiusure delle ante dovranno essere del tipo con terminale e potranno essere realizzate con aste cremonesi in zama ed acciaio con meccanismo a cremagliera azionato da una martellina con maniglia in alluminio/ottone/inox. Gli accessori saranno scelti in funzione delle dimensioni (base e altezza) e del peso dell'elemento fra quelli indicati dal produttore del sistema.

### TENUTA, DRENAGGIO E VENTILAZIONE

Doppia guarnizione di tenuta.

Gli infissi dovranno essere caratterizzati dal sistema di tenuta doppia, realizzato con spazzolino in polipropilene interno, interposto tra anta e binario e con doppia guarnizione di battuta tre le ante, nonché di guarnizioni cingivetro in EPDM.

I serramenti dovranno essere realizzati avendo cura di praticare su tutti i binari opportune lavorazioni per il drenaggio dell'acqua e la compensazione dell'umidità dell'aria. L'evacuazione dell'acqua piovana dai binari avverrà attraverso speciali asolature protette esternamente da cappette in nylon che eviteranno il riflusso.

Al fine di evitare infiltrazioni di aria ed acqua si dovranno inoltre:

- sigillare le giunzioni tra i profilati con apposito mastice protettivo siliconico monocomponente;
- incollare le giunzioni tra le guarnizioni con idonei prodotti indicati dal produttore delle guarnizioni stesse;
- inserire guarnizioni perimetrali isolanti tra muro e telaio.

Le guarnizioni saranno scelte in funzione dei profili e delle vetrage utilizzate fra quelle indicate dal produttore del sistema.

Si dovrà infine avere cura di trattare le superfici di taglio delle cornici in legno con apposito prodotto impregnante per scongiurare la possibilità che condensa o umidità possano deformarle nel tempo.

### PROTEZIONE E FINITURA SUPERFICIALE

La protezione e la finitura dei profilati di alluminio potranno essere effettuate con anodizzazione di spessore minimo 15 micron (UNI 10681:1998) nel rispetto delle norme QUALANOD, o verniciatura a polveri di poliesteri termoindurenti e polimerizzati in forno a temperatura compresa tra 185 °C e 195 °C e tempo massimo di permanenza di 20 minuti, effettuata con impianti di verniciatura verticali a 10 passaggi con cromatazione gialla, con spessore minimo garantito di 60 micron, nel rispetto delle norme QUALICOAT. Nei processi di verniciatura in orizzontale sostenere il profilato a taglio termico con un ulteriore appoggio centrale al fine di evitare una eccessiva inflessione.

### REQUISITI PRESTAZIONALI

Le caratteristiche di tenuta degli infissi, classificate come classe 2, classe 6A, classe C2, dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia del certificato di collaudo effettuato dal costruttore del serramento o, in mancanza, dal produttore del sistema.

# Terms of reference

## Technical specifications of the thermal break system "HT+FOLD"

### STRUCTURE

The profiles shall be manufactured by extrusion in aluminium alloy EN AW 6060-T6 with thicknesses and dimensional tolerances in compliance with standard UNI EN 12020-2. The thermal break of the profiles shall be achieved by means of bars of various thicknesses (from 16 mm to 32 mm) in polyamide 66 reinforced with 25% glass fibre. The assembly of the latter with the aluminium profiles shall be carried out by means of computerised mechanical rolling to guarantee a creep resistance greater than 2.4 daN/mm, in compliance with the procedures envisaged by the Qualital quality mark: QUALITHERM.

The sashes shall be assembled by means of 45° cuts and joints. The fixed frame shall have a depth of 83.5 mm including the wall compensator, while the standard mobile leaf shall be 75 mm. The central node shall be 116 mm wide without rebates or 148 mm wide with double rebate.

### ACCESSORIES

The profiles shall be assembled by means of die-cast aluminium button brackets.

Hinge-trolleys or hinges with a capacity appropriate to the weight of the sash including glazing shall be used to move the sashes.

Door closures shall be of the terminal type and may be made with zamak and steel cremone bolts with a rack mechanism operated by a hammer with aluminium/brass/stainless steel handle.

The accessories shall be chosen according to the dimensions (base and height) and weight of the element from among those indicated by the system manufacturer.

### SEALING, DRAINAGE AND VENTILATION

Double sealing gasket.

The frames must be characterised by the double sealing system, made with an internal polypropylene brush, interposed between the sash and the track and with a double rebate gasket between the sashes, as well as EPDM gaskets.

The door and window frames must be manufactured taking care to make appropriate machinings on all tracks for water drainage and air humidity compensation. The evacuation of rainwater from the tracks will take place through special slots protected externally by nylon caps that will prevent backflow.

In order to avoid infiltration of air and water, it will also be necessary to

- seal the joints between the profiles with special single-component silicone protective mastic;
- glue the joints between the gaskets with suitable products indicated by the gasket manufacturer;
- insert insulating perimeter gaskets between wall and frame.

The gaskets will be chosen according to the profiles and glazing used from those indicated by the system manufacturer.

Finally, care must be taken to treat the cutting surfaces of the wooden frames with a suitable impregnating product to prevent condensation or moisture from deforming them over time.

### SURFACE PROTECTION AND FINISHING

The protection and finishing of the aluminium profiles may be carried out by means of anodising with a minimum thickness of 15 microns (UNI 10681:1998) in compliance with the QUALANOD standards, or powder painting with thermosetting and oven-cured polyester powders at a temperature between 185 °C and 195 °C and a maximum dwell time of 20 minutes, carried out with vertical 10-pass painting systems with yellow chromating, with a minimum guaranteed thickness of 60 microns, in compliance with the QUALICOAT standards. When painting horizontally, support the thermal break profile with an additional central support in order to avoid excessive deflection.

### PERFORMANCE REQUIREMENTS





The sealing characteristics of the window frames, classified as class 2, class 6A, class C2, must be demonstrable with a photocopy of the test certificate issued by the frame manufacturer or, failing that, by the system manufacturer.

# PROFILARIO

|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Peso                 |
|  | Perimetro esterno    |
|  | Superficie in vista  |
| $\begin{matrix} J_x \\ J_y \end{matrix}$                                          | Momento d'inerzia    |
| $\begin{matrix} W_x \\ W_y \end{matrix}$                                          | Moduli di resistenza |



**HT<sup>+</sup> FOLD**

| CODICE       | SEZIONE                                                                             | DESCRIZIONE                                              | <br>g/m | <br>mm | <br>mm | Jx<br>Jy<br>cm <sup>4</sup> | Wx<br>Wy<br>cm <sup>3</sup> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| VZ<br>FD2001 |    | Binario superiore<br>Upper rail                          | 2570                                                                                    | 582                                                                                      | 247                                                                                      | 22.60<br>62.10              | 5.72<br>14.71               |
| VZ<br>FD2002 |    | Anta<br>Sash                                             | 1651                                                                                    | 404                                                                                      | 94                                                                                       | 8.31<br>40.31               | 2.61<br>9.76                |
| VZ<br>FD2003 |    | Telaio laterale<br>Side frame                            | 1495                                                                                    | 330                                                                                      | 63                                                                                       | 3.79<br>34.15               | 2.23<br>9.11                |
| VZ<br>FD2004 |    | Binario inferiore pari<br>Bottom rail                    | 1370                                                                                    | 348                                                                                      | 41                                                                                       | 1.42<br>24.12               | 1.31<br>6.43                |
| VZ<br>FD2005 |   | Binario inferiore con battuta<br>Bottom rail with rabbet | 1634                                                                                    | 429                                                                                      | 132                                                                                      | 3.22<br>40.18               | 1.18<br>3.77                |
| VZ<br>FD2006 |  | Profilo di battuta<br>Rebate profile                     | 1177                                                                                    | 429                                                                                      | 61                                                                                       | 2.05<br>32.4                | 0.78<br>7.48                |
| VZ<br>FD2007 |  | Compensatore a muro<br>Compensating profile              | 837                                                                                     | 345                                                                                      | 78                                                                                       | 3.12<br>29.75               | 1.27<br>7.19                |
| VZ<br>FD111  |  | Portaspazzolino inferiore<br>Lower brush holder          | 100                                                                                     | 54                                                                                       | 7                                                                                        |                             |                             |
| VZ<br>A7201  |  | Traverso<br>Transom                                      | 1465                                                                                    | 464                                                                                      | 116                                                                                      | 2.10<br>16.60               | 0.78<br>4.07                |
| VZ<br>1807   |  | Astina di comando<br>Rod profile                         | 160                                                                                     | 50                                                                                       | 15                                                                                       |                             |                             |

| CODICE                      | SEZIONE                                                                             | DESCRIZIONE                                        | <br>g/m | <br>mm | <br>mm | Jx<br>Jy<br>cm <sup>4</sup> | Wx<br>Wy<br>cm <sup>3</sup> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>FERMAVETRI SQUADRATI</b> |                                                                                     |                                                    | <b>LINEAR GLASS-STOP</b>                                                                 |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
| VZ<br>1791                  |    | Fermavetro - sp. 26,5mm<br>Glass-stop - th. 26,5mm | 295                                                                                      |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
| VZ<br>1891                  |    | Fermavetro - sp. 19,5mm<br>Glass-stop - th. 19,5mm | 270                                                                                      |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
| VZ<br>1893                  |    | Fermavetro - sp. 11,5mm<br>Glass-stop - th. 11,5mm | 255                                                                                      |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
| VZ<br>1897                  |   | Fermavetro - sp. 5,5mm<br>Glass-stop - th. 5,5mm   | 210                                                                                      |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
| VZ<br>4394                  |  | Fermavetro - sp. 30mm<br>Glass-stop - th. 30mm     | 335                                                                                      |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
| VZ<br>5064                  |  | Fermavetro - sp. 16,2mm<br>Glass-stop - th. 16,2mm | 278                                                                                      |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
| VZ<br>5126                  |  | Fermavetro - sp. 22,5mm<br>Glass-stop - th. 22,5mm | 280                                                                                      |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
| VZ<br>5127                  |  | Fermavetro - sp. 32,5mm<br>Glass-stop - th. 32,5mm | 345                                                                                      |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
| VZ<br>CE023                 |  | Fermavetro - sp. 4mm<br>Glass-stop - th. 4mm       | 175                                                                                      |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |


| CODICE                     | SEZIONE                                                                             | DESCRIZIONE                                        | <br>g/m | <br>mm | <br>mm | Jx<br>Jy<br>cm <sup>4</sup> | Wx<br>Wy<br>cm <sup>3</sup> |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>FERMAVETRI STONDATI</b> |                                                                                     |                                                    | <b>CURVED GLASS-STOP</b>                                                                |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
| VZ<br>4395                 |    | Fermavetro - sp. 30mm<br>Glass-stop - th. 30mm     | 321                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
| VZ<br>5063                 |    | Fermavetro - sp. 16,2mm<br>Glass-stop - th. 16,2mm | 262                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
| VZ<br>5088                 |    | Fermavetro - sp. 32,5mm<br>Glass-stop - th. 32,5mm | 330                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
| VZ<br>5129                 |   | Fermavetro - sp. 26,5mm<br>Glass-stop - th. 26,5mm | 290                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
| VZ<br>5133                 |  | Fermavetro - sp. 22,5mm<br>Glass-stop - th. 22,5mm | 275                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
| VZ<br>CE022                |  | Fermavetro - sp. 11mm<br>Glass-stop - th. 11mm     | 230                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
|                            |                                                                                     |                                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
|                            |                                                                                     |                                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |
|                            |                                                                                     |                                                    |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |                             |                             |

# ACCESSORI D







**HT<sup>+</sup> FOLD**

| CODICE | Guide e Carrelli      |      |           |
|--------|-----------------------|------|-----------|
|        | DISEGNO E DESCRIZIONE | Q.M. | MATERIALI |







### SOSPENSIONE SU BINARIO SUPERIORE (max 100Kg anta)


|             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| ACO RL-FD2S |   <p>Coppia carrelli centrali con appoggio superiore</p> <p>Central rollers kit for upper rail</p> | 1cp | alluminio<br>acciaio INOX |
| ACO RL-FD1S |   <p>Coppia carrelli terminali con appoggio superiore</p> <p>End rollers kit for upper rail</p>    | 1cp | alluminio<br>acciaio INOX |



### APPOGGIO SU BINARIO INFERIORE (max 120Kg anta)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| ACO RL-FD2I |   <p>Coppia carrelli centrali con appoggio inferiore</p> <p>Central rollers kit for bottom rail</p> | 1cp    | alluminio<br>acciaio INOX |
| ACO RL-FD1I |   <p>Coppia carrelli terminali con appoggio inferiore</p> <p>End rollers kit for bottom rail</p>     | 1cp    | alluminio<br>acciaio INOX |
| AMK 2016.53 |  <p>Guida per carrelli inferiori<br/>Bottom rail for rollers</p>                                                                                                                        | 6,50ml | acciaio INOX              |


| CODICE      | Accessori di chiusura                                                             |                                                            |       |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
|             | DISEGNO                                                                           | DESCRIZIONE                                                | Q.M.  | MATERIALI       |
| ACO MV-FD01 |  | Movimentazione bidirezionale<br>Bidirectional rod movement | 1 pz  | zama<br>acciaio |
| ACO KT-FD01 |  | Kit di chiusura<br>Locking kit                             | 1 kit | pvc<br>acciaio  |
| ALC 3106.30 |  | Martellina ribassata<br>Reduced single handle              | 5 pz  | zama            |

|                |                                                                                     |                                                                                           |       |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| AOM 1300.30.25 |   | Serratura<br>Movement for cylinder lock                                                   | 5 pz  | vari                |
| AOM 120/08L    |  | Cilindro con chiave<br>Cylinder with key                                                  | 10 pz | vari                |
| ACO CP-FD01    |  | Contropiastra per serratura<br>e spessore posteriore<br>Counterplate<br>for cylinder lock | 5 pz  | acciaio INOX<br>PVC |
| ALC 3067       |  | Maniglia doppia per serrature<br>Double handle<br>for cylinder lock                       | 5 cp  | zama                |

|              |                                                                                     |                                                                           |       |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ACO DS-FD01  |  | Blocca ante per maniglie<br>standard<br>Sash-stop for standard<br>handles | 50 pz | nylon |
| ACO DS-FD01R |  | Blocca ante per maniglie<br>ribassate<br>Sash-stop for reduced<br>handles | 50 pz | nylon |

| CODICE       | Cerniere                                                                          |                                                                                            |       |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
|              | DISEGNO                                                                           | DESCRIZIONE                                                                                | Q.M.  | MATERIALI       |
| ACO CR-FD01  |  | Cerniera<br>Hinge                                                                          | 24 pz | zama<br>acciaio |
| ACO CR-FD01E |  | Cerniera di traino<br>(su nodo carrello centrale)<br>Pulling Hinge<br>(on central roller)  | 8 pz  | zama<br>acciaio |
| ACO CR-FD01I |  | Cerniera di traino<br>(su nodo meccanismo)<br>Pulling Hinge<br>(on bidirectional rod mov.) | 8 pz  | zama<br>acciaio |



| CODICE                | Squadrette e cavallotti                                                             |                                                                          |        |                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
|                       | DISEGNO                                                                             | DESCRIZIONE                                                              | Q.M.   | MATERIALI            |
| ACL 0460.8            |   | Squadretta anta<br>Sash corner joint                                     | 250 pz | alluminio pressofuso |
| AFC 030.S             |  | Squadretta allineamento<br>anta con grani<br>Sash alignment corner joint | 150 pz | alluminio estruso    |
| ALC 0475<br>AGS 00425 |  | Cavallotto per VZ A7201<br>T-joint for VZ A7201                          | 100 pz | alluminio<br>acciaio |

| CODICE           | Macchine per la lavorazione dei profili                                             |                                                                                  |                                  |                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | DISEGNO                                                                             | DESCRIZIONE                                                                      |                                  |                                                                                       |
| M3M<br>AC08002-A |  | stazione di lavoro squadrette<br>ACL 0460.8<br>Cutting station for ACL<br>0460.8 | su pressa:<br>M3M<br>PV16/3000-5 |  |
| MCO<br>S2002     |  | stazione di lavoro squadrette<br>ACL 0460.8<br>Cutting station for ACL<br>0460.8 | su pressa:<br>MCO<br>ZWX10011    |  |

# GUARNIZIONI E PLASTICHE




**HT<sup>+</sup> FOLD**

| CODICE                                                   | SEZIONE                                                                                                                     | DESCRIZIONE                                                                                  | MATERIALI           | QUANTITA' |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| ACO<br>GV-FD100                                          |                                            | Guarnizione di battuta per<br>VZ FD2002<br><br>Gasket for VZ FD2002                          | EPDM                | .....     |
| ACO<br>GV-FD150                                          |                                            | Angolo vulcanizzato<br><br>Vulcanised corner                                                 | EPDM                | .....     |
| ACO<br>GV-FD200                                          |                                            | Spazzolino inferiore<br><br>Lower brush                                                      | NYLON               | .....     |
| ACO<br>TM-FD01                                           |                                            | Tampone superiore per<br>chiusure centrali<br><br>Upper seal pad for central<br>closing sash | PEX                 | .....     |
| ACO<br>TP-FD01                                           |                                           | Kit tappi per VZ FD2006<br><br>Plugs for VZ FD2006                                           | PVC                 | .....     |
| ASI 6.9X800HFT<br><br>ALC AG1503.1                       |                                          | Spazzolino di chiusura<br><br>Closing brush                                                  | Nylon               | 100 m     |
| AVR<br>03316                                             |                                          | Guarnizione di battuta per<br>VZ FD 2001/2005/2006<br><br>Gasket for<br>VZ FD 2001/2005/2006 | TPE (coestrusa)     | 250 m     |
| AIG EM02<br>AIG EM03<br>AIG EM04<br>AIG EM05<br>AIG EM06 | 2 mm<br>3 mm<br>4 mm<br>5 mm<br>6 mm<br> | Guarn. Fermavetro<br><br>Glazing bead gasket                                                 | EPDM                | .....     |
| AVR 020403                                               |                                          | Guarn. FV Esterna 2mm<br><br>External glazing gasket 2mm                                     | EPDM                | 100 m     |
| AVR 08261                                                |                                          | Guarn. FV Esterna 3mm<br><br>External glazing gasket 3mm                                     | EPDM<br>(coestrusa) | 100 m     |







# PROFILI 1:1

## ALLUMINIO




**HT<sup>+</sup> FOLD**


Profili




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.





vz FD2005  
peso: 1634 g/m




vz FD2006  
peso: 1177 g/m




vz FD2007  
peso: 837 g/m




vz A7201  
Peso: 1465 g/m




**vz 5088**  
Peso: 330 g/m




**vz 4395**  
Peso: 321 g/m




**vz 5129**  
Peso: 290 g/m




**vz 5133**  
Peso: 275 g/m




**vz 5063**  
Peso: 262 g/m




**vz CE022**  
Peso: 230 g/m




**vz 5127**  
Peso: 345 g/m




**vz 4394**  
Peso: 335 g/m




**vz 1791**  
Peso: 295 g/m




**vz 5126**  
Peso: 280 g/m




**vz 1891**  
Peso: 270 g/m




**vz 5064**  
Peso: 278 g/m



**vz 1893**  
Peso: 255 g/m



**vz 1897**  
Peso: 210 g/m



**vz CE023**  
Peso: 175 g/m

# VETRAZIONI





**HT<sup>+</sup> FOLD**


# VETRAZIONI ANTE

esempi di spessore vetro utilizzabili cambiando le guarnizioni fermavetro

## vuoto 31,5mm





vz 5127




vz 5088

## vuoto 34mm





vz 4394




vz 4395

## vuoto 37,5mm




vz 1791




vz 5129

esempi di spessore vetro utilizzabili cambiando le guarnizioni fermavetro


## vuoto 41,5mm



## vuoto 44,5mm





## vuoto 47,5mm




# VETRAZIONI ANTE

esempi di utilizzo del vuoto vetro dell'anta maggiorata

## vuoto 52,5mm





vz 1893





vz CE022

## vuoto 58,5mm



vz 1897

## vuoto 60mm



vz CE023



# SEZIONI



**HT<sup>+</sup> FOLD**

# ORIZZONTALI - nodi laterali

configurazioni possibili tra i profili per la realizzazione del nodo laterale a muro



pag.

**H 01**

sezione

Sezioni 1:1

versione

V 1.0

data

22/04/2024


**HT<sup>+</sup> FOLD**




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

configurazioni possibili tra i profili per la realizzazione del nodo centrale tra le ante

## nodo centrale STANDARD



## nodo centrale BATTUTA SINGOLA




# ORIZZONTALI - nodi centrali

configurazioni possibili tra i profili per la realizzazione del nodo centrale tra le ante


## nodo centrale BATTUTA DOPPIA

Da realizzare solo nella chiusura delle tipologie 4-2-2, 6-4-2, 8-4-4, 8-6-2, 10-6-4, 10-8-2




# VERTECALE - soglia di battuta

sezione verticale con soglia inferiore con aletta di battuta esterna vz FD2005




# VERTICALE - soglia piana

sezione verticale con soglia inferiore piana vz FD2004




# VERTICALE - configurazione ad alta tenuta

sezione verticale con soglia di battuta e tre guarnizioni di tenuta




# VERTICALE - applicazione trasverso

sezione verticale con trasverso vz A7201 per dividere le specchiature




# VERTICALE - esempio di incasso

sezione verticale con predisposizione degli scassi nella muratura per l'applicazione dei profili a muro




















# LISTE DI TAGLIO




**HT<sup>+</sup> FOLD**

# Legenda tipologie

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>3 Ante</div>    | <div>3-3-0 </div> <div>3-2-1 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>pag.   03</div> <div>pag.   04</div>                                                                                     |
| <div>4 Ante</div>    | <div>4-4-0 </div> <div>4-3-1 </div> <div>4-2-2 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>pag.   05</div> <div>pag.   06</div> <div>pag.   07</div>                                                                |
| <div>5 Ante</div>    | <div>5-5-0 </div> <div>5-4-1 </div> <div>5-3-2 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>pag.   08</div> <div>pag.   09</div> <div>pag.   10</div>                                                                |
| <div>6 Ante</div>   | <div>6-6-0 </div> <div>6-5-1 </div> <div>6-4-2 </div> <div>6-3-3 </div>                                                                                                                                                                                                                           | <div>pag.   11</div> <div>pag.   12</div> <div>pag.   13</div> <div>pag.   14</div>                                           |
| <div>7 Ante</div>  | <div>7-7-0 </div> <div>7-6-1 </div> <div>7-5-2 </div> <div>7-4-3 </div>                                                                                                                                                                                                                        | <div>pag.   15</div> <div>pag.   16</div> <div>pag.   17</div> <div>pag.   18</div>                                           |
| <div>8 Ante</div>  | <div>8-8-0 </div> <div>8-7-1 </div> <div>8-6-2 </div> <div>8-5-3 </div> <div>8-4-4 </div>                                                                                                              | <div>pag.   19</div> <div>pag.   20</div> <div>pag.   21</div> <div>pag.   22</div> <div>pag.   23</div>                      |
| <div>9 Ante</div>  | <div>9-9-0 </div> <div>9-8-1 </div> <div>9-7-2 </div> <div>9-6-3 </div> <div>9-5-4 </div>                                                                                                              | <div>pag.   24</div> <div>pag.   25</div> <div>pag.   26</div> <div>pag.   27</div> <div>pag.   28</div>                      |
| <div>10 Ante</div>  | <div>10-10-0 </div> <div>10-9-1 </div> <div>10-8-2 </div> <div>10-7-3 </div> <div>10-6-4 </div> <div>10-5-5 </div> | <div>pag.   29</div> <div>pag.   30</div> <div>pag.   31</div> <div>pag.   32</div> <div>pag.   33</div> <div>pag.   34</div> |




# Limiti di Impiego


dimensioni realizzabili, pesi raggiungibili ed applicazione delle cerniere

|                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p>SOSPENSIONE su binario superiore<br/>vz FD2001<br/>Max 100Kg per anta</p> |  <p>APPOGGIO su binario inferiore<br/>vz FD2004<br/>Max 120Kg per anta</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Lunghezza: MIN 600mm      MAX ———</p> <p>Altezza:      MIN ———      MAX 3000mm ante dispari<br/>3500mm ante pari</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>La compensazione a muro è già stata calcolata all'interno delle liste di taglio lasciando un range medio di manovra pari a +/- 20mm totali</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ACO<br/>CR-FD01</p> | <p>Applicazione cerniere su prima anta:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>H &lt; 2200mm<br/>&lt; 90kg</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2200 &lt; H &lt; 3000<br/>&gt; 90kg<br/>4°</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>3000 &lt; H &lt; 3500<br/>&gt; 90kg<br/>5°</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 cerniere standard</li> <li>- aggiungere 1 cerniera per ante superiori a 90Kg per ante con H &gt; 2200mm</li> <li>- aggiungere 2 cerniere per ante con H &gt; 3000mm</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Diagramma limiti di impiego:</p>  <p>pressione del vento</p> <p>60 Kg/m<sup>2</sup><br/>70 Kg/m<sup>2</sup><br/>85 Kg/m<sup>2</sup></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Lt   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI |             |                              |    |
|-----------|-------------|------------------------------|----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 24 |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 12 |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 7  |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 2  |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 2  |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 2  |


| GUARNIZIONI E PLASTICHE |                |                              |        |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA       | 1L+14H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO          | 5      |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE         | 2L     |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006          | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA         | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA           | 2L+6H  |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA           | 2L+6H  |

| OPTIONAL |              |                                    |   |
|----------|--------------|------------------------------------|---|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 1 |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 1 |



|  | COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO      | Qta |
|--|-----------|--------------------|-------------|-----|
|  | vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84     | 6   |
|  | vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/3 - 54,3 | 6   |
|  | vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88     | 1   |
|  | vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8      | 6   |

| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO                                                         |           |             |                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CARRELLI<br>(scegliere una sola configurazione)                                                | vz FD2001 | ACO RL-FD2S |  | 1  |
|                                                                                                |           | ACO RL-FD1S |  | -- |
| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA                                                            |           |             |                                                                                    |    |
| vz FD2004<br> |           | ACO RL-FD2I |  | 1  |
|                                                                                                |           | ACO RL-FD1I |  | -- |
|                                                                                                |           | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA                                                                      | 2L |

| VETRAZIONI |            |                                |  |   |
|------------|------------|--------------------------------|--|---|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              |  | 3 |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) |  | 6 |
|            |            | Ha - 104                       |  | 6 |




## Portafinestra 3 ante



**\*\* La** è riferita alla lunghezza della singola ante, escludendo eventuali riporti di battuta

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.  
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.  
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



HT+ FOLD

data  
22/04/2024

versione  
V 1.0

sezione  
Liste di taglio  
pag. 104

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht      | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | COD.        | DESCRIZIONE                  | Qta |
|-----------|-------------|------------------------------|-----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 24  |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 12  |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 9   |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 2   |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 2   |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 2   |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | COD.           | DESCRIZIONE                             | Qta    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+14H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 4      |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+6H  |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+6H  |


| OPTIONAL | COD.         | DESCRIZIONE        | Qta |
|----------|--------------|--------------------|-----|
|          | ACO CR-FD011 | CERNIERE DI TRAINO | 1   |
|          |              |                    |     |

| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO      | Qta |
|-----------|--------------------|-------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84     | 6   |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/3 - 74,9 | 4   |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88     | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8      | 6   |

| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |             |               |    |
|----------------------------------------|-------------|---------------|----|
| vz FD2001                              | ACO RL-FD2S |               | -- |
|                                        | ACO RL-FD1S |               | 1  |
| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |             |               |    |
| vz FD2004                              | ACO RL-FD2I |               | -- |
|                                        | ACO RL-FD1I |               | 1  |
|                                        | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI | COD.       | DESCRIZIONE                    | Qta |
|------------|------------|--------------------------------|-----|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 2+1 |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 4+2 |
|            |            | Ha - 104                       | 4+2 |



|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| ANTA TERMINALE | Lt/3 - 13,1 | 2 |
|----------------|-------------|---|



Anta terminale più grande  
L anta + 61,8

Portafinestra 3 ante

2 ante + 1 anta



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)

\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

3-2-1

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Ht   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 32 |
|-----------|-------------|------------------------------|----|
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 16 |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 10 |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 2  |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 2  |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 2  |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA | 1L+20H |
|-------------------------|----------------|------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO    | 8      |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE   | 2L     |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA   | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO     | 1L     |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA     | 2L+8H  |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA     | 2L+8H  |
|                         |                |                        |        |

| OPTIONAL | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 1 |
|----------|--------------|------------------------------------|---|
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 2 |


| COD.      | DESCRIZIONE      | TAGLIO      | Qta |
|-----------|------------------|-------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE   | Ht - 84     | 8   |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE | Lt/4 - 55,2 | 6   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI | La - 8      | 8   |
|           |                  |             |     |

| CARRELLI<br><small>(scegliere una sola configurazione)</small> | CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |               |    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----|
|                                                                | vz FD2001                              | ACO RL-FD2S   | 1  |
|                                                                |                                        | ACO RL-FD1S   | 1  |
|                                                                | CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |               |    |
|                                                                | vz FD2004                              | ACO RL-FD2I   | 1  |
|                                                                |                                        | ACO RL-FD1I   | 1  |
|                                                                |                                        | AMK 2016.53   | 2L |
|                                                                |                                        | GUIDA A TERRA | 2L |



| VETRAZIONI | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 3+1 |
|------------|------------|--------------------------------|-----|
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 6+2 |
|            |            | Ha - 104                       | 6+2 |

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| ANTA TERMINALE | Lt/4 + 6,6 | 2 |
|----------------|------------|---|

4-4-0



Portafinestra 4 ante



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)  
\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Lt   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | COD.        | DESCRIZIONE                  | Qta |
|-----------|-------------|------------------------------|-----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 32  |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 16  |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 10  |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 2   |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 2   |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 2   |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | COD.           | DESCRIZIONE                             | Qta    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+18H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 6      |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+8H  |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+8H  |


| OPTIONAL | COD.         | DESCRIZIONE                        | Qta |
|----------|--------------|------------------------------------|-----|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 1   |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 1   |

| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO      | Qta |
|-----------|--------------------|-------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84     | 8   |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/4 - 43,8 | 8   |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88     | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8      | 8   |

| CARRELLI                            | COD.      | DESCRIZIONE | Qta |
|-------------------------------------|-----------|-------------|-----|
| (scegliere una sola configurazione) | vz FD2001 | ACO RL-FD2S | 1   |
|                                     | vz FD2004 | ACO RL-FD1S | --  |



| CARRELLI                            | COD.        | DESCRIZIONE   | Qta |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-----|
| (scegliere una sola configurazione) | vz FD2004   | ACO RL-FD2I   | 1   |
|                                     | vz FD2004   | ACO RL-FD1I   | --  |
|                                     | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L  |

| VETRAZIONI | COD.       | DESCRIZIONE                    | Qta |
|------------|------------|--------------------------------|-----|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 4   |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 8   |
|            |            | Ha - 104                       | 8   |



Portafinestra 4 ante

3 ante + 1 anta



\*\* La è riferita alla lunghezza della singola ante, escludendo eventuali riporti di battuta

4-3-1

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Ht   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI |             |                              |    |
|-----------|-------------|------------------------------|----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 32 |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 16 |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 12 |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 2  |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 2  |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 2  |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE |                |                                         |        |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+17H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 7      |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+2H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+8H  |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+8H  |

| OPTIONAL |              |                    |   |
|----------|--------------|--------------------|---|
|          | ACO CR-FD011 | CERNIERE DI TRAINO | 2 |
|          |              |                    |   |


|  | COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO          | Qta |
|--|-----------|--------------------|-----------------|-----|
|  | vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84         | 8   |
|  | vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/4 - 78,7     | 4   |
|  | vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88 Ht - 88 | 2   |
|  | vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8          | 8   |

| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO          |           |             |               |    |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|----|
| CARRELLI<br>(scegliere una sola configurazione) | vz FD2001 | ACO RL-FD2S |               | -- |
|                                                 |           | ACO RL-FD1S |               | 2  |
|                                                 | vz FD2004 | ACO RL-FD2I |               | -- |
|                                                 |           | ACO RL-FD1I |               | 2  |
| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA             |           |             |               |    |
|                                                 |           | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI |            |                                |  |     |
|------------|------------|--------------------------------|--|-----|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              |  | 2+2 |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) |  | 4+4 |
|            |            | Ha - 104                       |  | 4+4 |

|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| ANTA TERMINALE | Lt/4 - 16,9 | 4 |
|----------------|-------------|---|



4-2-2



Anta terminale più grande  
L anta + 61,8

Portafinestra 4 ante


2 ante + 2 ante



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)

\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.  
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.  
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



HT+ FOLD

data  
22/04/2024

versione  
V 1.0

sezione  
Liste di taglio

pag.

108

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Lt   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | COD.        | DESCRIZIONE                  | Qta |
|-----------|-------------|------------------------------|-----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 40  |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 20  |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 11  |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 3   |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 3   |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 3   |


| GUARNIZIONI E PLASTICHE | COD.           | DESCRIZIONE                  | Qta    |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA       | 1L+22H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO          | 9      |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE         | 2L     |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA         | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA | 1L     |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA           | 2L+10H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA           | 2L+10H |
|                         |                |                              |        |

| OPTIONAL | COD.         | DESCRIZIONE                        | Qta |
|----------|--------------|------------------------------------|-----|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 2   |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 2   |



| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO      | Qta |
|-----------|--------------------|-------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84     | 10  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/5 - 37,4 | 10  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88     | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8      | 10  |

| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |             |               |    |
|----------------------------------------|-------------|---------------|----|
| vz FD2001                              | ACO RL-FD2S |               | 2  |
|                                        | ACO RL-FD1S |               | -- |
| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |             |               |    |
| vz FD2004                              | ACO RL-FD2I |               | 2  |
|                                        | ACO RL-FD1I |               | -- |
|                                        | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI | COD.       | DESCRIZIONE                    | Qta |
|------------|------------|--------------------------------|-----|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 5   |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 10  |
|            |            | Ha - 104                       | 10  |



## Portafinestra 5 ante



\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

5-5-0

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Ht   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 40 |
|-----------|-------------|------------------------------|----|
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 20 |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 10 |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 3  |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 3  |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 3  |


| GUARNIZIONI E PLASTICHE | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+22H |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 9      |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+10H |
| OPTIONAL                | ACO DS-FD01R   | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE      | 1      |
|                         | ACO CR-FD01I   | CERNIERE DI TRAINO                      | 2      |

| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO      | Qta |
|-----------|--------------------|-------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84     | 10  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/5 - 49,8 | 8   |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88     | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8      | 10  |

| CARRELLI<br>(scegliere una sola configurazione) | CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |                                |     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----|
|                                                 | vz FD2001                              | ACO RL-FD2S                    | 1   |
|                                                 | vz FD2001                              | ACO RL-FD1S                    | 1   |
|                                                 | CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |                                |     |
|                                                 | vz FD2004                              | ACO RL-FD2I                    | 1   |
|                                                 | vz FD2004                              | ACO RL-FD1I                    | 1   |
| VETRAZIONI                                      | VETRO                                  | La - 74 X Ha - 74              | 4+1 |
|                                                 | FERMAVETRO                             | La - 62,2 (vince su verticale) | 8+2 |
|                                                 |                                        | Ha - 104                       | 8+2 |



|                |           |   |
|----------------|-----------|---|
| ANTA TERMINALE | Lt/5 + 12 | 2 |
|----------------|-----------|---|

5-4-1



Portafinestra 5 ante


4 ante + 1 anta



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)

\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.  
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.  
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



HT + FOLD

data  
22/04/2024

versione  
V 1.0

sezione  
Liste di taglio

pag.  
110

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht      | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | COD.        | DESCRIZIONE                  | Qta |
|-----------|-------------|------------------------------|-----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 40  |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 20  |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 13  |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 3   |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 3   |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 3   |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | COD.           | DESCRIZIONE                             | Qta    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+22H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 9      |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+10H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+10H |


| OPTIONAL | COD.         | DESCRIZIONE                        | Qta |
|----------|--------------|------------------------------------|-----|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 1   |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 2   |

| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO      | Qta |
|-----------|--------------------|-------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84     | 10  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/5 - 49,8 | 8   |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88     | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8      | 10  |

| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |             |               |    |
|----------------------------------------|-------------|---------------|----|
| vz FD2001                              | ACO RL-FD2S |               | 1  |
|                                        | ACO RL-FD1S |               | 1  |
| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |             |               |    |
| vz FD2004                              | ACO RL-FD2I |               | 1  |
|                                        | ACO RL-FD1I |               | 1  |
|                                        | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI | COD.       | DESCRIZIONE                    | Qta |
|------------|------------|--------------------------------|-----|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 4+1 |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 8+2 |
|            |            | Ha - 104                       | 8+2 |



|                |           |   |
|----------------|-----------|---|
| ANTA TERMINALE | Lt/5 + 12 | 2 |
|----------------|-----------|---|



Anta terminale più grande  
L anta + 61,8

Portafinestra 5 ante

3 ante + 2 ante



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)

\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

5-3-2

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Ht   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 48 |
|-----------|-------------|------------------------------|----|
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 24 |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 14 |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 3  |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 3  |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 3  |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA | 1L+28H |
|-------------------------|----------------|------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO    | 12     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE   | 2L     |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA   | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO     | 1L     |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA     | 2L+12H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA     | 2L+12H |
|                         |                |                        |        |


| OPTIONAL | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 2 |
|----------|--------------|------------------------------------|---|
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 3 |

| COD.      | DESCRIZIONE      | TAGLIO      | Qta |
|-----------|------------------|-------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE   | Ht - 84     | 12  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE | Lt/6 - 40,8 | 10  |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI | La - 8      | 12  |
|           |                  |             |     |



| CARRELLI<br>(scegliere una sola configurazione) | CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |               |    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----|
|                                                 | vz FD2001                              | ACO RL-FD2S   | 2  |
|                                                 |                                        | ACO RL-FD1S   | 1  |
|                                                 | CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |               |    |
|                                                 | vz FD2004                              | ACO RL-FD2I   | 2  |
|                                                 |                                        | ACO RL-FD1I   | 1  |
|                                                 |                                        | AMK 2016.53   | 2L |
|                                                 |                                        | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 5+1  |
|------------|------------|--------------------------------|------|
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 10+2 |
|            |            | Ha - 104                       | 10+2 |

|                |           |   |
|----------------|-----------|---|
| ANTA TERMINALE | Lt/6 + 21 | 2 |
|----------------|-----------|---|




## Portafinestra 6 ante



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)

\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.  
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.  
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



HT+ FOLD

data  
22/04/2024

versione  
V 1.0

sezione  
Liste di taglio

pag.

112

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Lt   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | COD.        | DESCRIZIONE                  | Qta |
|-----------|-------------|------------------------------|-----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 48  |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 24  |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 14  |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 3   |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 3   |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 3   |


| GUARNIZIONI E PLASTICHE | COD.           | DESCRIZIONE                             | Qta    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+26H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 10     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+12H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+12H |

| OPTIONAL | COD.         | DESCRIZIONE                        | Qta |
|----------|--------------|------------------------------------|-----|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 2   |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 2   |

| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO      | Qta |
|-----------|--------------------|-------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84     | 12  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/6 - 33,2 | 12  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88     | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8      | 12  |



| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |             |               |    |
|----------------------------------------|-------------|---------------|----|
| vz FD2001                              | ACO RL-FD2S |               | 2  |
|                                        | ACO RL-FD1S |               | -- |
| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |             |               |    |
| vz FD2004                              | ACO RL-FD2I |               | 2  |
|                                        | ACO RL-FD1I |               | -- |
|                                        | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI | COD.       | DESCRIZIONE                    | Qta |
|------------|------------|--------------------------------|-----|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 6   |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 12  |
|            |            | Ha - 104                       | 12  |



Portafinestra 6 ante

5 ante + 1 anta



6-5-1

\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Ht   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI   | ACL 0460.8         | SQUADRETTE ANTA              | 48 |
|-------------|--------------------|------------------------------|----|
|             | AFC 030.S          | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 24 |
|             | ACO CR-FD01        | CERNIERE                     | 16 |
|             | ACO KT-FD01        | KIT DI CHIUSURA              | 3  |
|             | ACO MV-FD01        | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 3  |
| ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA | 3                            |    |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+25H |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 11     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+2H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+12H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+12H |


| OPTIONAL | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 1 |
|----------|--------------|------------------------------------|---|
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 3 |

| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO          | Qta |
|-----------|--------------------|-----------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84         | 12  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/6 - 53,8     | 8   |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88 Ht - 88 | 2   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8          | 12  |

| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |                                                                                                |                                                                                    |   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ELLI<br>(configurazione)               | <br>vz FD2001 |  | 1 |
|                                        |               |  | 2 |

| VETRAZIONI | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 4+2 |
|------------|------------|--------------------------------|-----|
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 8+4 |
|            |            | Ha - 104                       | 8+4 |



|                |          |   |
|----------------|----------|---|
| ANTA TERMINALE | Lt/6 + 8 | 4 |
|----------------|----------|---|



Anta terminale più grande  
L anta + 61,8


Portafinestra 6 ante

4 ante + 2 ante



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)  
\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.  
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.  
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



HT+ FOLD

data  
22/04/2024

versione  
V 1.0

sezione  
Liste di taglio  
pag. 14

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Lt   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | COD.        | DESCRIZIONE                  | Qta |
|-----------|-------------|------------------------------|-----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 48  |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 24  |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 14  |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 3   |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 3   |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 3   |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | COD.           | DESCRIZIONE                             | Qta    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+26H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 10     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+12H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+12H |


| OPTIONAL | COD.         | DESCRIZIONE                        | Qta |
|----------|--------------|------------------------------------|-----|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 2   |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 2   |

| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO      | Qta |
|-----------|--------------------|-------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84     | 12  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/6 - 33,2 | 12  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88     | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8      | 12  |

| CARRELLI | COD.        | DESCRIZIONE                         | Qta |
|----------|-------------|-------------------------------------|-----|
|          | ACO RL-FD2S | (scegliere una sola configurazione) | 2   |
|          | ACO RL-FD1S |                                     | --  |



| CARRELLI | COD.        | DESCRIZIONE                         | Qta |
|----------|-------------|-------------------------------------|-----|
|          | ACO RL-FD2I | (scegliere una sola configurazione) | 2   |
|          | ACO RL-FD1I |                                     | --  |
|          | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA                       | 2L  |

| VETRAZIONI | COD.       | DESCRIZIONE                    | Qta |
|------------|------------|--------------------------------|-----|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 6   |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 12  |
|            |            | Ha - 104                       | 12  |



Portafinestra 6 ante

3 ante + 3 ante



\*\* La è riferita alla lunghezza della singola ante, escludendo eventuali riporti di battuta

6-3-3

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Ht   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 56 |
|-----------|-------------|------------------------------|----|
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 28 |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 15 |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 3  |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 3  |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 3  |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA       | 1L+30H |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO          | 13     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE         | 2L     |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006          | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA         | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA           | 2L+14H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA           | 2L+14H |
|                         |                |                              |        |


| OPTIONAL | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 3 |
|----------|--------------|------------------------------------|---|
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 3 |

| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO      | Qta |
|-----------|--------------------|-------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84     | 14  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/7 - 30,1 | 14  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88     | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8      | 14  |



| CARRELLI<br>(scegliere una sola configurazione) | CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |               |    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----|
|                                                 | vz FD2001                              | ACO RL-FD2S   | 3  |
|                                                 |                                        | ACO RL-FD1S   | -- |
|                                                 | CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |               |    |
|                                                 | vz FD2004                              | ACO RL-FD2I   | 3  |
|                                                 |                                        | ACO RL-FD1I   | -- |
|                                                 | AMK 2016.53                            | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 7  |
|------------|------------|--------------------------------|----|
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 14 |
|            |            | Ha - 104                       | 14 |

7-7-0




Portafinestra 7 ante



\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.  
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.  
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



HT+ FOLD

data  
22/04/2024

versione  
V 1.0

sezione  
Liste di taglio

pag.  
116

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Lt   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | COD.        | DESCRIZIONE                  | Qta |
|-----------|-------------|------------------------------|-----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 56  |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 28  |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 17  |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 3   |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 3   |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 3   |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | COD.           | DESCRIZIONE                             | Qta    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+30H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 13     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+14H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+14H |

| OPTIONAL | COD.         | DESCRIZIONE                        | Qta |
|----------|--------------|------------------------------------|-----|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 2   |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 3   |


| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO    | Qta |
|-----------|--------------------|-----------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84   | 14  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/7 - 39 | 12  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88   | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8    | 14  |

| CARRELLI                            | COD.        | DESCRIZIONE | Qta |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-----|
| (scegliere una sola configurazione) | ACO RL-FD2S |             | 2   |
|                                     | ACO RL-FD1S |             | 1   |

| CARRELLI                            | COD.        | DESCRIZIONE   | Qta |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-----|
| (scegliere una sola configurazione) | ACO RL-FD2I |               | 2   |
|                                     | ACO RL-FD1I |               | 1   |
|                                     | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L  |

| VETRAZIONI | COD.       | DESCRIZIONE                    | Qta  |
|------------|------------|--------------------------------|------|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 6+1  |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 12+2 |
|            |            | Ha - 104                       | 12+2 |



|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| ANTA TERMINALE | Lt/7 + 22,8 | 2 |
|----------------|-------------|---|



Anta terminale più grande  
L anta + 61,8

Portafinestra 7 ante

6 ante + 1 anta



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)

\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

7-6-1

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Ht   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI   | ACL 0460.8         | SQUADRETTE ANTA              | 56 |
|-------------|--------------------|------------------------------|----|
|             | AFC 030.S          | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 28 |
|             | ACO CR-FD01        | CERNIERE                     | 17 |
|             | ACO KT-FD01        | KIT DI CHIUSURA              | 3  |
|             | ACO MV-FD01        | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 3  |
| ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA | 3                            |    |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+30H |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 13     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+14H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+14H |

| OPTIONAL | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 2 |
|----------|--------------|------------------------------------|---|
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 3 |


| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO    | Qta |
|-----------|--------------------|-----------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84   | 14  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/7 - 39 | 12  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88   | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8    | 14  |

| CARRELLI<br>(scegliere una sola configurazione) | CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |               |    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----|
|                                                 | vz FD2001                              | ACO RL-FD2S   | 2  |
|                                                 | vz FD2004                              | ACO RL-FD1S   | 1  |
|                                                 | CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |               |    |
|                                                 | vz FD2004                              | ACO RL-FD2I   | 2  |
|                                                 | vz FD2004                              | ACO RL-FD1I   | 1  |
|                                                 | AMK 2016.53                            | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 6+1  |
|------------|------------|--------------------------------|------|
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 12+2 |
|            |            | Ha - 104                       | 12+2 |



|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| ANTA TERMINALE | Lt/7 + 22,8 | 2 |
|----------------|-------------|---|

7-5-2



Portafinestra 7 ante


5 ante + 2 anta



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)

\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.  
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.  
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



HT+ FOLD

data  
22/04/2024

versione  
V 1.0

sezione  
Liste di taglio  
pag. 118

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Lt   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | COD.        | DESCRIZIONE                  | Qta |
|-----------|-------------|------------------------------|-----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 56  |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 28  |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 17  |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 3   |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 3   |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 3   |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | COD.           | DESCRIZIONE                             | Qta    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+30H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 13     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+14H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+14H |

| OPTIONAL | COD.         | DESCRIZIONE                        | Qta |
|----------|--------------|------------------------------------|-----|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 2   |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 3   |


| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO    | Qta |
|-----------|--------------------|-----------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84   | 14  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/7 - 39 | 12  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88   | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8    | 14  |

| CARRELLI | COD.        | DESCRIZIONE | Qta |
|----------|-------------|-------------|-----|
|          | ACO RL-FD2S | CARRELLI    | 2   |
|          | ACO RL-FD1S | CARRELLI    | 1   |

| CARRELLI | COD.        | DESCRIZIONE   | Qta |
|----------|-------------|---------------|-----|
|          | ACO RL-FD2I | CARRELLI      | 2   |
|          | ACO RL-FD1I | CARRELLI      | 1   |
|          | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L  |

| VETRAZIONI | COD.       | DESCRIZIONE                    | Qta  |
|------------|------------|--------------------------------|------|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 6+1  |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 12+2 |
|            |            | Ha - 104                       | 12+2 |



|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| ANTA TERMINALE | Lt/7 + 22,8 | 2 |
|----------------|-------------|---|



Anta terminale più grande  
L anta + 61,8

Portafinestra 7 ante

4 ante + 3 ante



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)

\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

7-4-3

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Ht   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 64 |
|-----------|-------------|------------------------------|----|
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 32 |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 18 |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 4  |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 4  |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 4  |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA | 1L+36H |
|-------------------------|----------------|------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO    | 16     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE   | 2L     |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA   | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO     | 1L     |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA     | 2L+16H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA     | 2L+16H |
|                         |                |                        |        |

| OPTIONAL | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 3 |
|----------|--------------|------------------------------------|---|
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 4 |


| COD.      | DESCRIZIONE      | TAGLIO      | Qta |
|-----------|------------------|-------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE   | Ht - 84     | 16  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE | Lt/8 - 33,6 | 14  |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI | La - 8      | 16  |
|           |                  |             |     |

| CARRELLI<br>(scegliere una sola configurazione) | CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |             |    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----|
|                                                 | vz FD2001                              | ACO RL-FD2S | 3  |
|                                                 |                                        | ACO RL-FD1S | 1  |
|                                                 | vz FD2004                              | ACO RL-FD2I | 3  |
|                                                 |                                        | ACO RL-FD1I | 1  |
|                                                 |                                        | AMK 2016.53 | 2L |
|                                                 | CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |             |    |
|                                                 |                                        |             |    |



| VETRAZIONI | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 7+1  |
|------------|------------|--------------------------------|------|
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 14+2 |
|            |            | Ha - 104                       | 14+2 |

|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| ANTA TERMINALE | Lt/8 + 28,2 | 2 |
|----------------|-------------|---|

8-8-0



Portafinestra 8 ante



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)  
\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO                                                                            | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      |  | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI |  | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    |  | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        |  | 2          |

|           |             |                              |    |
|-----------|-------------|------------------------------|----|
| ACCESSORI | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 64 |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 32 |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 18 |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 4  |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 4  |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 4  |

|                         |                |                                         |        |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
| GUARNIZIONI E PLASTICHE | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+34H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 14     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+16H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+16H |

|          |              |                                    |   |
|----------|--------------|------------------------------------|---|
| OPTIONAL | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 3 |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 3 |

| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO                                                                            | Qta |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     |  | 16  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   |  | 16  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA |  | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   |  | 16  |

CARRELLI

(scegliere una sola configurazione)


CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO

|                                                                                                |             |                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <br>v2 FD2001 | ACO RL-FD2S |  | 3  |
|                                                                                                | ACO RL-FD1S |  | -- |

CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA



|                                                                                                |               |                                                                                                 |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <br>v2 FD2004 | ACO RL-FD2I   |               | 3  |
|                                                                                                | ACO RL-FD1I   |               | -- |
|                                                                                                | AMK 2016.6.53 |  GUIDA A TERRA | 2L |

|            |            |                                |    |
|------------|------------|--------------------------------|----|
| VETRAZIONI | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 8  |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 16 |
|            |            | Ha - 104                       | 16 |



## Portafinestra 8 ante

7 ante + 1 anta



**\*\* La** è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

8-7-1

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht      | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI |             |                              |    |
|-----------|-------------|------------------------------|----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 64 |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 32 |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 20 |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 4  |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 4  |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 4  |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE |                |                                         |        |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+33H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 15     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+2H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+16H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+16H |

| OPTIONAL |              |                                    |   |
|----------|--------------|------------------------------------|---|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 3 |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 4 |

| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO      | Qta |
|-----------|--------------------|-------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84     | 16  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/8 - 43,3 | 12  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88     | 2   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8      | 16  |

CARRELLI


(scegliere una sola configurazione)

| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |             |               |    |
|----------------------------------------|-------------|---------------|----|
| vz FD2001<br>                          | ACO RL-FD2S |               | 2  |
|                                        | ACO RL-FD1S |               | 2  |
| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |             |               |    |
| vz FD2004<br>                          | ACO RL-FD2I |               | 2  |
|                                        | ACO RL-FD1I |               | 2  |
|                                        | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI |                                |  |      |
|------------|--------------------------------|--|------|
| VETRO      | La - 74 X Ha - 74              |  | 6+2  |
| FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) |  | 12+4 |
|            | Ha - 104                       |  | 12+4 |

|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| ANTA TERMINALE | Lt/8 + 18,5 | 4 |
|----------------|-------------|---|



8-6-2



Anta terminale più grande  
L anta + 61,8

Portafinestra 8 ante


6 ante + 2 ante



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)

\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.  
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.  
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



HT+ FOLD

data  
22/04/2024

versione  
V 1.0

sezione  
Liste di taglio

pag.  
22

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Lt   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | COD.        | DESCRIZIONE                  | Qta |
|-----------|-------------|------------------------------|-----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 64  |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 32  |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 18  |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 4   |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 4   |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 4   |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | COD.           | DESCRIZIONE                             | Qta    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+34H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 14     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+16H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+16H |


| OPTIONAL | COD.         | DESCRIZIONE                        | Qta |
|----------|--------------|------------------------------------|-----|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 3   |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 3   |

| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO      | Qta |
|-----------|--------------------|-------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84     | 16  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/8 - 27,9 | 16  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88     | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8      | 16  |

| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |             |  |    |
|----------------------------------------|-------------|--|----|
| vz FD2001                              | ACO RL-FD2S |  | 3  |
|                                        | ACO RL-FD1S |  | -- |



| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA |             |               |    |
|-------------------------------------|-------------|---------------|----|
| vz FD2004                           | ACO RL-FD2I |               | 3  |
|                                     | ACO RL-FD1I |               | -- |
|                                     | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI | COD.       | DESCRIZIONE                    | Qta |
|------------|------------|--------------------------------|-----|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 8   |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 16  |
|            |            | Ha - 104                       | 16  |



Portafinestra 8 ante

5 ante + 3 ante



\*\* La è riferita alla lunghezza della singola ante, escludendo eventuali riporti di battuta

8-5-3

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Ht   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI |             |                              |    |
|-----------|-------------|------------------------------|----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 64 |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 32 |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 20 |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 4  |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 4  |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 4  |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE |                |                                         |        |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+33H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 15     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+2H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+16H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+16H |

| OPTIONAL |              |                                    |   |
|----------|--------------|------------------------------------|---|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 2 |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 4 |


|  | COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO          | Qta |
|--|-----------|--------------------|-----------------|-----|
|  | vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84         | 16  |
|  | vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/8 - 45,3     | 12  |
|  | vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88 Ht - 88 | 2   |
|  | vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8          | 16  |

| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO          |           |             |               |    |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|----|
| CARRELLI<br>(scegliere una sola configurazione) | vz FD2001 | ACO RL-FD2S |               | 2  |
|                                                 |           | ACO RL-FD1S |               | 2  |
| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA             |           |             |               |    |
| vz FD2004                                       |           | ACO RL-FD2I |               | 2  |
|                                                 |           | ACO RL-FD1I |               | 2  |
|                                                 |           | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI |            |                                |  |      |
|------------|------------|--------------------------------|--|------|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              |  | 6+2  |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) |  | 12+4 |
|            |            | Ha - 104                       |  | 12+4 |



|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| ANTA TERMINALE | Lt/8 + 16,5 | 4 |
|----------------|-------------|---|

8-4-4



Portafinestra 8 ante


4 ante + 4 ante



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)

\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.  
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.  
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



HT+ FOLD

data  
22/04/2024

versione  
V 1.0

sezione

Liste di taglio

pag.  
124

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Lt   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | COD.        | DESCRIZIONE                  | Qta |
|-----------|-------------|------------------------------|-----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 72  |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 36  |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 19  |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 5   |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 5   |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 5   |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | COD.           | DESCRIZIONE                  | Qta    |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA       | 1L+38H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO          | 17     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE         | 2L     |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006          | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA         | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA           | 2L+18H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA           | 2L+18H |


| OPTIONAL | COD.         | DESCRIZIONE                        | Qta |
|----------|--------------|------------------------------------|-----|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 4   |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 4   |

| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO      | Qta |
|-----------|--------------------|-------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84     | 18  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/9 - 26,1 | 18  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88     | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8      | 18  |



| CARRELLI                            | COD.        | DESCRIZIONE | Qta |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-----|
| (scegliere una sola configurazione) | ACO RL-FD2S |             | 4   |
|                                     | ACO RL-FD1S |             | --  |

| CARRELLI                            | COD.        | DESCRIZIONE   | Qta |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-----|
| (scegliere una sola configurazione) | ACO RL-FD2I |               | 4   |
|                                     | ACO RL-FD1I |               | --  |
|                                     | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L  |

| VETRAZIONI | COD.       | DESCRIZIONE                    | Qta |
|------------|------------|--------------------------------|-----|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 9   |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 18  |
|            |            | Ha - 104                       | 18  |



## Portafinestra 9 ante



\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

# 9-9-0

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Ht   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI   | ACL 0460.8         | SQUADRETTE ANTA              | 72 |
|-------------|--------------------|------------------------------|----|
|             | AFC 030.S          | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 36 |
|             | ACO CR-FD01        | CERNIERE                     | 21 |
|             | ACO KT-FD01        | KIT DI CHIUSURA              | 5  |
|             | ACO MV-FD01        | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 5  |
| ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA | 5                            |    |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+38H |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 17     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+18H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+18H |

| OPTIONAL | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 3 |
|----------|--------------|------------------------------------|---|
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 4 |


| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO    | Qta |
|-----------|--------------------|-----------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84   | 18  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/9 - 33 | 16  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88   | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8    | 18  |

| CARRELLI<br>(scegliere una sola configurazione) | CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |               |    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----|
|                                                 | vz FD2001                              | ACO RL-FD2S   | 3  |
|                                                 | vz FD2004                              | ACO RL-FD1S   | 1  |
|                                                 | CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |               |    |
|                                                 | vz FD2004                              | ACO RL-FD2I   | 3  |
|                                                 | vz FD2004                              | ACO RL-FD1I   | 1  |
|                                                 | AMK 2016.53                            | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 8+1  |
|------------|------------|--------------------------------|------|
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 16+2 |
|            |            | Ha - 104                       | 16+2 |



|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| ANTA TERMINALE | Lt/9 + 28,8 | 2 |
|----------------|-------------|---|

9-8-1



Portafinestra 9 ante

8 ante + 1 anta



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)

\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO   | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|----------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt       | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt       | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht    Ht | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64  | 2          |

| ACCESSORI | COD.        | DESCRIZIONE                  | Qta |
|-----------|-------------|------------------------------|-----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 72  |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 36  |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 21  |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 5   |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 5   |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 5   |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | COD.           | DESCRIZIONE                             | Qta    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+38H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 17     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+18H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+18H |


| OPTIONAL | COD.         | DESCRIZIONE                        | Qta |
|----------|--------------|------------------------------------|-----|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 3   |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 4   |

| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO    | Qta |
|-----------|--------------------|-----------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84   | 18  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/9 - 33 | 16  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88   | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8    | 18  |

| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |             |               |    |
|----------------------------------------|-------------|---------------|----|
| vz FD2001                              | ACO RL-FD2S |               | 3  |
|                                        | ACO RL-FD1S |               | 1  |
| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |             |               |    |
| vz FD2004                              | ACO RL-FD2I |               | 3  |
|                                        | ACO RL-FD1I |               | 1  |
|                                        | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L |



| VETRAZIONI | COD.       | DESCRIZIONE                    | Qta  |
|------------|------------|--------------------------------|------|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 8+1  |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 16+2 |
|            |            | Ha - 104                       | 16+2 |

|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| ANTA TERMINALE | Lt/9 + 28,8 | 2 |
|----------------|-------------|---|



Portafinestra 9 ante

7 ante + 2 ante



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)

\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

9-7-2

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Ht   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI   | ACL 0460.8         | SQUADRETTE ANTA              | 72 |
|-------------|--------------------|------------------------------|----|
|             | AFC 030.S          | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 36 |
|             | ACO CR-FD01        | CERNIERE                     | 21 |
|             | ACO KT-FD01        | KIT DI CHIUSURA              | 5  |
|             | ACO MV-FD01        | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 5  |
| ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA | 5                            |    |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+38H |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 17     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+18H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+18H |

| OPTIONAL | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 3 |
|----------|--------------|------------------------------------|---|
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 4 |


| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO    | Qta |
|-----------|--------------------|-----------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84   | 18  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/9 - 33 | 16  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88   | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8    | 18  |

| CARRELLI<br>(scegliere una sola configurazione) | CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |               |    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----|
|                                                 | vz FD2001                              | ACO RL-FD2S   | 3  |
|                                                 |                                        | ACO RL-FD1S   | 1  |
|                                                 | CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |               |    |
|                                                 | vz FD2004                              | ACO RL-FD2I   | 3  |
|                                                 |                                        | ACO RL-FD1I   | 1  |
|                                                 | AMK 2016.53                            | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 8+1  |
|------------|------------|--------------------------------|------|
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 16+2 |
|            |            | Ha - 104                       | 16+2 |

|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| ANTA TERMINALE | Lt/9 + 28,8 | 2 |
|----------------|-------------|---|



9-6-3



Anta terminale più grande  
L anta + 61,8

Portafinestra 9 ante


6 ante + 3 ante



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)

\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.  
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.  
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



HT + FOLD

data  
22/04/2024

versione  
V 1.0

sezione  
Liste di taglio

pag.  
128

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Lt   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | COD.        | DESCRIZIONE                  | Qta |
|-----------|-------------|------------------------------|-----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 72  |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 36  |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 21  |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 5   |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 5   |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 5   |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE | COD.           | DESCRIZIONE                             | Qta    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+38H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 17     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+18H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+18H |


| OPTIONAL | COD.         | DESCRIZIONE                        | Qta |
|----------|--------------|------------------------------------|-----|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 3   |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 4   |

| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO    | Qta |
|-----------|--------------------|-----------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84   | 18  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/9 - 33 | 16  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88   | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8    | 18  |

| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |             |               |    |
|----------------------------------------|-------------|---------------|----|
| vz FD2001                              | ACO RL-FD2S |               | 3  |
|                                        | ACO RL-FD1S |               | 1  |
| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |             |               |    |
| vz FD2004                              | ACO RL-FD2I |               | 3  |
|                                        | ACO RL-FD1I |               | 1  |
|                                        | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI | COD.       | DESCRIZIONE                    | Qta  |
|------------|------------|--------------------------------|------|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 8+1  |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 16+2 |
|            |            | Ha - 104                       | 16+2 |



|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| ANTA TERMINALE | Lt/9 + 28,8 | 2 |
|----------------|-------------|---|



Anta terminale più grande  
L anta + 61,8

Portafinestra 9 ante

5 ante + 4 ante



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)

\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

9-5-4

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Ht   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI |             |                              |    |
|-----------|-------------|------------------------------|----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 80 |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 40 |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 22 |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 5  |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 5  |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 5  |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE |                |                              |        |
|-------------------------|----------------|------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA       | 1L+43H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO          | 20     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE         | 2L     |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA         | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA           | 2L+20H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA           | 2L+20H |
|                         |                |                              |        |
|                         |                |                              |        |

| OPTIONAL |              |                                    |   |
|----------|--------------|------------------------------------|---|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 4 |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 5 |


| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO       | Qta |
|-----------|--------------------|--------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84      | 20  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/10 - 29,3 | 18  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88      | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8       | 20  |

| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO          |             |               |    |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|----|
| CARRELLI<br>(scegliere una sola configurazione) | ACO RL-FD2S |               | 4  |
|                                                 | ACO RL-FD1S |               | 1  |
| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA             |             |               |    |
| VETRAZIONI                                      | ACO RL-FD2I |               | 4  |
|                                                 | ACO RL-FD1I |               | 1  |
|                                                 | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L |



| VETRAZIONI | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 9+1  |
|------------|------------|--------------------------------|------|
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 18+2 |
|            |            | Ha - 104                       | 18+2 |

|                |              |   |
|----------------|--------------|---|
| ANTA TERMINALE | Lv/10 + 32,5 | 2 |
|----------------|--------------|---|

10-10-0




## Portafinestra 10 ante



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)

\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.  
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.  
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



HT + FOLD

data  
22/04/2024

versione  
V 1.0

sezione  
Liste di taglio

pag.

30

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Lt   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | COD.        | DESCRIZIONE                  | Qta |
|-----------|-------------|------------------------------|-----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 80  |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 40  |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 22  |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 5   |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 5   |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 5   |


| GUARNIZIONI E PLASTICHE | COD.           | DESCRIZIONE                             | Qta    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+42H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 19     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+20H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+20H |

| OPTIONAL | COD.         | DESCRIZIONE                        | Qta |
|----------|--------------|------------------------------------|-----|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 4   |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 4   |

| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO       | Qta |
|-----------|--------------------|--------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84      | 20  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/10 - 24,7 | 20  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88      | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8       | 20  |



| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |             |               |    |
|----------------------------------------|-------------|---------------|----|
| vz FD2001                              | ACO RL-FD2S |               | 4  |
|                                        | ACO RL-FD1S |               | -- |
| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |             |               |    |
| vz FD2004                              | ACO RL-FD2I |               | 4  |
|                                        | ACO RL-FD1I |               | -- |
|                                        | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI | COD.       | DESCRIZIONE                    | Qta |
|------------|------------|--------------------------------|-----|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 10  |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 20  |
|            |            | Ha - 104                       | 20  |



Portafinestra 10 ante

9 ante + 1 anta



\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

10-9-1

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht      | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI |             |                              |    |
|-----------|-------------|------------------------------|----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 80 |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 40 |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 24 |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 5  |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 5  |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 5  |

| GUARNIZIONI E PLASTICHE |                |                                         |        |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+41H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 19     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+2H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+20H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+20H |

| OPTIONAL |              |                                    |   |
|----------|--------------|------------------------------------|---|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 3 |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 5 |


| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO       | Qta |
|-----------|--------------------|--------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84      | 20  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/10 - 37,1 | 16  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88      | 2   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8       | 20  |

| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |             |               |    |
|----------------------------------------|-------------|---------------|----|
| vz FD2001                              | ACO RL-FD2S |               | 3  |
|                                        | ACO RL-FD1S |               | 2  |
| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |             |               |    |
| vz FD2004                              | ACO RL-FD2I |               | 3  |
|                                        | ACO RL-FD1I |               | 2  |
|                                        | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI |            |                                |      |
|------------|------------|--------------------------------|------|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 8+2  |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 16+4 |
|            |            | Ha - 104                       | 16+4 |



|                |              |   |
|----------------|--------------|---|
| ANTA TERMINALE | Lv/10 + 24,7 | 4 |
|----------------|--------------|---|

10-8-2



Portafinestra 10 ante


8 ante + 2 ante



\* La terminale è riferita alla lunghezza dell'anta incernierata con carrello terminale ACO RL-FD1, escludendo il riporto di battuta (La+ 61,8)

\*\* La è riferita alla lunghezza della singola anta, escludendo eventuali riporti di battuta

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.  
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.  
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



HT+ FOLD

data  
22/04/2024

versione  
V 1.0

sezione

Liste di taglio

pag.  
32

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Lt   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | COD.        | DESCRIZIONE                  | Qta |
|-----------|-------------|------------------------------|-----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 80  |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 40  |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 22  |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 5   |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 5   |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 5   |


| GUARNIZIONI E PLASTICHE | COD.           | DESCRIZIONE                             | Qta    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+42H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 19     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+20H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+20H |

| OPTIONAL | COD.         | DESCRIZIONE                        | Qta |
|----------|--------------|------------------------------------|-----|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 4   |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 4   |

| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO       | Qta |
|-----------|--------------------|--------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84      | 20  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/10 - 24,7 | 20  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88      | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8       | 20  |



| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |             |               |    |
|----------------------------------------|-------------|---------------|----|
| vz FD2001                              | ACO RL-FD2S |               | 4  |
|                                        | ACO RL-FD1S |               | -- |
| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |             |               |    |
| vz FD2004                              | ACO RL-FD2I |               | 4  |
|                                        | ACO RL-FD1I |               | -- |
|                                        | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI | COD.       | DESCRIZIONE                    | Qta |
|------------|------------|--------------------------------|-----|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 10  |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 20  |
|            |            | Ha - 104                       | 20  |



Portafinestra 10 ante

7 ante + 3 ante




\*\* La è riferita alla lunghezza della singola ante, escludendo eventuali riporti di battuta

10-7-3



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.  
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.  
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



HT+ FOLD

data  
22/04/2024

versione  
V 1.0

sezione  
Liste di taglio | 34

pag.

| PROFILI | COD.      | DESCRIZIONE            | TAGLIO  | Qta        |
|---------|-----------|------------------------|---------|------------|
|         | vz FD2001 | BINARIO SUPERIORE      | Lt      | 1          |
|         | vz FD2004 | BINARIO INFERIORE PARI | Lt      | 1          |
|         | vz FD2007 | COMPENSATORE A MURO    | Ht Lt   | 1dx<br>1sx |
|         | vz FD2003 | TELAIO LATERALE        | Ht - 64 | 2          |

| ACCESSORI | COD.        | DESCRIZIONE                  | Qta |
|-----------|-------------|------------------------------|-----|
|           | ACL 0460.8  | SQUADRETTE ANTA              | 80  |
|           | AFC 030.S   | SQUADRETTE ALLINEAMENTO ANTA | 40  |
|           | ACO CR-FD01 | CERNIERE                     | 22  |
|           | ACO KT-FD01 | KIT DI CHIUSURA              | 5   |
|           | ACO MV-FD01 | MECCANISMO BIDIREZIONALE     | 5   |
|           | ALC 3106.30 | MANIGLIA RIBASSATA           | 5   |


| GUARNIZIONI E PLASTICHE | COD.           | DESCRIZIONE                             | Qta    |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
|                         | ACO GV-FD100   | GUARNIZIONE DI BATTUTA                  | 1L+42H |
|                         | ACO GV-FD150   | ANGOLO VULCANIZZATO                     | 19     |
|                         | ACO GV-FD200   | SPAZZOLINO INFERIORE                    | 2L     |
|                         | ACO TM-FD01    | TAMPONE SUPERIORE PER CHIUSURE CENTRALI | 1      |
|                         | ACO TP-FD01    | TAPPI PER VZ FD2006                     | 1 cp   |
|                         | ASI 6.9X800HFT | SPAZZOLINO DI TENUTA                    | 1L     |
|                         | AVR 03316      | GUARNIZIONE TELAIO E BATTUTA            | 1L+1H  |
|                         | AIGEM03        | FERMAVETRO INTERNA                      | 2L+20H |
|                         | AVR08261       | FERMAVETRO ESTERNA                      | 2L+20H |

| OPTIONAL | COD.         | DESCRIZIONE                        | Qta |
|----------|--------------|------------------------------------|-----|
|          | ACO DS-FD01R | BLOCCA ANTE PER MANIGLIE RIBASSATE | 4   |
|          | ACO CR-FD01I | CERNIERE DI TRAINO                 | 4   |

| COD.      | DESCRIZIONE        | TAGLIO       | Qta |
|-----------|--------------------|--------------|-----|
| vz FD2002 | ANTA VERTICALE     | Ht - 84      | 20  |
| vz FD2002 | ANTA ORIZZONTALE   | Lt/10 - 24,7 | 20  |
| vz FD2006 | PROFILO DI BATTUTA | Ht - 88      | 1   |
| vz FD111  | PORTAGUARNIZIONI   | La - 8       | 20  |



| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A SOFFITTO |             |               |    |
|----------------------------------------|-------------|---------------|----|
| vz FD2001                              | ACO RL-FD2S |               | 4  |
|                                        | ACO RL-FD1S |               | -- |
| CONFIGURAZIONE CON APPOGGIO A TERRA    |             |               |    |
| vz FD2004                              | ACO RL-FD2I |               | 4  |
|                                        | ACO RL-FD1I |               | -- |
|                                        | AMK 2016.53 | GUIDA A TERRA | 2L |

| VETRAZIONI | COD.       | DESCRIZIONE                    | Qta |
|------------|------------|--------------------------------|-----|
|            | VETRO      | La - 74 X Ha - 74              | 10  |
|            | FERMAVETRO | La - 62,2 (vince su verticale) | 20  |
|            |            | Ha - 104                       | 20  |




Portafinestra 10 ante

5 ante + 5 ante



\*\* La è riferita alla lunghezza della singola ante, escludendo eventuali riporti di battuta

10-5-5




# LAVORAZIONI



**HT<sup>+</sup> FOLD**







# Squadrette su anta

Applicazione delle squadrette su VZ FD2002






# Ferramenta - nodo laterale cerniera

Spaccato degli accessori





- 3 cerniere standard
- aggiungere 1 cerniera per ante superiori a 90Kg per ante con  $H > 2200\text{mm}$
- aggiungere 2 cerniere per ante con  $H > 3000\text{mm}$

## Montaggio




# Ferramenta - nodo movimentazione e cerniere

Spaccato degli accessori



ACO CR-FD01



pag. L02

ACO MV-FD01



pag. L04-05

ACO KT-FD01



pag. L04-05

pag.

**L 03**

sezione

Lavorazioni

versione

V 1.0

data



22/04/2024

**HT<sup>+</sup> FOLD**





I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All co s.p.a. All co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All co s.p.a. così come sono contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



# Installazione movimentazione e kit terminali

lavorazione degli accessori ACO MV-FD01 e ACO KT-FD01



pag.

**L 05**

sezione

Lavorazioni

versione

V 1.0

data

22/04/2024



**HT<sup>+</sup> FOLD**



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a. All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

# Ferramenta - nodo carrello centrale con maniglia

Spaccato degli accessori



pag. L07

**ACO RL-FD2S**  
SOSPENSIONE su binario superiore  
Max 100Kg per anta



**ACO RL-FD2I**  
APPOGGIO su binario inferiore  
Max 120Kg per anta




# Installazione ACO RL-FD2S/2I

quote di installazione dei carrelli


## ACO RL-FD2S

Coppia carrelli centrali con appoggio superiore




## ACO RL-FD2I

Coppia carrelli centrali con appoggio inferiore



# Ferramenta - nodo centrale con carrello terminale

Spaccato degli accessori




pag. L09

pag. L10-L11-L12


## ACO RL-FD1S

SOSPENSIONE su binario superiore  
Max 100Kg per anta




## ACO RL-FD1I


APPOGGIO su binario inferiore  
Max 120Kg per anta



## Lavorazione vzFD2006



## ACO TP-FD01




# Installazione ACO RL-FD1S/11

quote di installazione dei carrelli


## ACO RL-FD1S

Coppia carrelli terminali con appoggio superiore



## ACO RL-FD11

Coppia carrelli terminali con appoggio inferiore



pag.

L 09

sezione

Lavorazioni

versione

V 1.0


data

22/04/2024


HT<sup>+</sup> FOLD




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.





## Battuta lato interno



6mm scantonatura denti




6mm scantonatura denti







ACO TP-FD01


# Lavorazioni VZ FD2006

## Lavorazione del riporto di battuta




### Battuta lato esterno - binario superiore






## Battuta lato esterno con soglia di battuta


VZ  
FD2005




1



2



3




In caso di soglia piana non saranno necessarie lavorazioni

VZ  
FD2004



# Ferramenta - nodo laterale di chiusura

Spaccato degli accessori



pag.

**L 13**

sezione

Lavorazioni

versione

V 1.0


data

22/04/2024

**HT<sup>+</sup> FOLD**




I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



# Fresatura per traversi-montanti

Lavorazioni per installare VZ A7201 all'interno delle ante



# TELAIO

## Lavorazioni e Montaggio

I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di All.co s.p.a.  
All.co s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso.  
Il presente catalogo è di proprietà di All.Co s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.



**HT<sup>+</sup> FOLD**

data

22/04/2024

versione

V 1.0

sezione

Lavorazioni


pag.

**L 16**



# Lavorazione binario superiore per ACO RL-FD2S/1S

Sagoma da realizzare sul profilo VZ FD2001 per l'ingresso dei carrelli ad appoggio superiore

vz FD2001




Filo taglio





# Scarico acque binari inferiori

Asolatura dei profili VZFD2004 e VZFD2005 per il drenaggio dell'acqua






2 per ogni anta



# Fresatura compensatore destro

Lavorazione del profilo VZ FD2007 per l'incontro con i binari orizzontali



pag.

**L 19**

sezione

Lavorazioni

versione

V 1.0

data

22/04/2024




**HT<sup>+</sup> FOLD**



I disegni e le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite solo a titolo indicativo e non possono costituire titolo di rivalsa nei confronti di Allco s.p.a. Allco s.p.a. declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso improprio del presente catalogo e si riserva la facoltà di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso. Il presente catalogo è di proprietà di Allco s.p.a. così come i suoi contenuti ed immagini che non potranno essere copiati, riprodotti, modificati in alcun modo senza la Sua autorizzazione scritta.

# Fresatura compensatore sinistro

Lavorazione del profilo VZ FD2007 per l'incontro con i binari orizzontali




# Installazione telaio

Sequenza per la corretta installazione dei profili binario orizzontali e compensatori-telaio laterali


1

vz FD2001





2

vz FD2004



Sequenza per la corretta installazione dei profili binario orizzontali e compensatori-telaio laterali

3



## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



DISTRIBUTORE AUTORIZZATO  
SISTEMI ALL.CO



**all.co**



**All.Co S.p.A.**

tel: + 39 050 95 61  
fax: +39 050 98 27 27  
@: info@allco.it

via A. Meucci, 15  
Z.I. Ospedaletto  
56121 - Pisa  
Italia  
www.allco.it

**Ufficio Tecnico**

tel: + 39 050 95 61  
fax: +39 050 98 27 27  
@: tech@allco.it